


2024 PESTICIDE SAFETY HANDBOOK

Ib Daim Ntawv Qhia rau Cov Neeg Cog Qoob Loo
thiab Cov Neeg Siv



SAN JOAQUIN
—COUNTY—

Greatness grows here.

Lub Cheeb Tsam Nroog San Joaquin

PESTICIDE SAFETY HANDBOOK

Ib Daim Ntawv Qhia rau Cov Neeg Cog Qoob Loo thiab Cov Neeg Siv

Cov Txheej Qhia

Tshooj

- 1 Cov Chaw Nyob Rau Kev Tiv Tauj thiab Cov Chaw Nyob Ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm**
- 2 Kev Nyab Xeeb Ntawm Kev Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Ntsuag**
- 3 Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Neeg Ua Lej Ua Teb**
- 4 Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Phom Sij**
- 5 Kev Tiv Thaiv Ib Puag Ncig**
- 6 Kev Khaws Cov Taub Ntim Cia, Kev Ntxuav thiab Kev Muab Pov Tseg**
- 7 Kev Tshaj Tawm thiab Kev Sau Khaws Tseg Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Ntsuag**
- 8 Daim Ntawv Tso Cai Rau Kev Siv Cov Khoom Uas Txwv thiab Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm**
- 9 Ua Ntej, Thaum Lub Sij Hawm, thiab Tom Qab: Daim Ntawv Teev Npe Txog Daim Ntawv Thov**
- 10 Cov Cai Lij Choj Hais Txog Kev Teb Rov Qab Rau Kev Tswj Siv Txoj Cai**

**Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Ua Hauj
Lwm Hauv Cheeb Tsam Nroog San Joaquin
Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj
Qhov Chaw Nyob Ntawm Lub Chaw Hauj Lwm
Sij Hawm Ua Hauj Lwm**

Lub Chaw Hauj Lwm Loj

Stockton: Chaw Nyob: 2101 E. Earhart Ave., Suite 100 Stockton, CA 95206

Xov Tooj: (209) 953-6000
Fev: (209)953-6022
Email: stocktonag2@sjgov.org

Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm: 8 teev sawv
ntxov-5 teev tsaus ntuj

Lub Chaw Hauj Lwm Me

Lodi: Chaw Nyob: 10 W. Locust Ave
Lodi, CA 95240 WB

Xov Tooj: (209) 331-7287
Fev: (209)331-7288

Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm: 10:00-12:00 Nws

***Lub Vev Xaib rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb
Tsam Nroog San Joaquin***

<https://www.sjgov.org/departments/agcomm/>

Kev Nyab Xeeb Ntawm Kev Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Ntsuag

Cov tshuaj tua kab nroj ntsuag yog cov cuab yeej tseem ceeb rau kev tsim khoom noj, muab kuab fiber ntau thiab cov khoom cog txhawm rau kev kho kom zoo nkauj. Txoj cai lij choj hais txog tshuaj tua kab nroj ntsuag ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws thiab Lub Xeev yog muaj los txhawm rau tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog qoob loo (Cov Neeg Leg Hauj Lwm Txog Khoom Vaj Khoom Tsev) thiab cov pej xeeb thaum muaj kev tswj hwm thiab siv tshuaj tua kab nroj tsuag. California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tswj Hwm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (California Department of Pesticide Regulation, DPR) thiab Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog uas tswj siv txoj cai lij choj thiab kev tswj hwm tshuaj tuab kab nroj tsuag hauv California. Nws yog koj lub luag hauj lwm kom paub tseeb tias koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm tswj hwm thiab siv tshuaj tua kab nroj tsuag raws li txoj cai lij choj, cov cai tswj hwm, kev tso cai, thiab daim ntawv lo cov khoom tshuaj tua kab nroj tsuag. Thaum koj ua raws li cov cai txog kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm, koj ua hauj lwm los tiv thaiv koj tus neeg ua hauj lwm txoj kev noj qab haus huv, ib puag ncig thiab koj tus kheej. Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab kev tiv thaiv rau lawv cov neeg ua hauj lwm los ntawm kev tuav kov raug tshuaj tua kab nroj tsuag. Tau txais kev cob qhia kom raug, thiab yuav tsum hnav looj cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE), muab kev tiv thaiv rau cov neeg tswj hwm los ntawm cov kev phom sij ntawm tshuaj tua kab nroj tsuag. Koj tus neeg ua hauj lwm yog "tus neeg tswj hwm" yog tias lawv ua ib qho twg tau zoo ntawm cov tes dej num no:

- Kev sib xyaw, kev ntim, hloov pauv, thov (suav nrog rau kev tov tshuaj khes mis) los sis kev pab cuam nrog daim ntawv thov (xws li chij) ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag;
- Kev tuav tswj, kev pab cuam, kho, tu, los sis tuav cov khoom siv hauv cov tes dej num no uas tej zaum yuav muaj cov khoom seem;
- Ua hauj lwm nrog cov taub ntim tshuaj tua kab nroj ntsuag uas qhib lawm (nrog rau cov uas khoob tsis muaj dab tsi tab sis tsis tau muab yaug) ntim cov tshuaj tua kab nroj tsuag, kho, kho, los sis tshem tawm cov ntaub npog qhov chaw uas tua tshuaj, kev sib tov cov tshuaj tua kab nroj ntsuag ua ke (siv tshuab tov los sis siv dej tov) tso rau hauv av;
- Nkag mus rau thaj chaw uas tau txais kev tua tshuaj thaum lub sij hawm thov los sis ua ntej yuav txog theem kev tuav kov fab kev nqus pa uas tau lo nyob rau ntawm cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag los sis ua ntej ua tau raws cov qauv yuav tsum tshem tawm cov cua hauv tsev cog khoom;
- Ua lub luag hauj lwm ntawm tus kws pab tswv yim txog qoob loo, suav nrog kev kuaj xyuas los sis tshawb xyuas daim teb, ua kev soj ntsuam txog kev noj qab nyob zoo ntawm cov nroj tsuag, los sis koj cov qauv thaum lub sij hawm thov los sis ib qho kev txwv uas tsis pub nkag mus uas tau teev nyob rau daim ntawv lo cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Lwm yam tes dej num kev tuav tswj tau teev tseg los ntawm daim ntawv lo.
- Kev tuav tswj tsis suav nrog cov tub ceev xwm hauv zos, Xeev los sis toom fwv qib siab ua hauj lwm tshuaj xyuas, kev ua qauv kuaj, los sis lwm yam hauj lwm raug cai uas zoo sib xws.

Cov Kev Txwv Fab Hnub Nyoog

Yog tias muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo, koj tsis tuaj yeem tuav tswj cov khoom uas raug txwv, sib tov los sis thauj cov tshuaj tua kab nroj tsuag txhawm rau muab kev tiv thaiv kev ua pa uas muaj cua, lub lab npauv kaw, los sis tag nrho lub cev, yuav tsum hnav khaub ncaws tiv thaiv tshuaj khes mis.

Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE)

Tej zaum yuav yog txoj hauj lwm uas tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj kev cov nyom rau tus tswv ntiav hauj lwm yog kom cov neeg ua hauj lwm siv Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE). Cov neeg cog qoob loo uas qhia lawv cov neeg ua hauj lwm, "Siv nws lossis nrhiav hauj lwm qhov!", yuav muaj teeb meem ntsig txog tshuaj tua kab nroj ntsuag tsawg dua. Cov tswv ntiav ua hauj lwm tsuas yog tsis xav lav ib qho twg xwb. Yog tias cov neeg ua hauj lwm muaj daim npav Daim Ntawv Pov Thawj Tus Neeg Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PAC) uas siv tau, los sis tau txais kev cob qhia tus neeg tuav tswj txhua xyoo, yuav tsum paub txog PPE cov cai. Tus tswv hauj lwm yuav tsum cov khoom siv tiv thaiv tus kheej PPE uas tsim nyog tag nrho rau cov neeg ua hauj lwm. Txhua qhov kev zam PPE yuav tsum muaj nyob rau ntawm qhov chaw siv thiab khaws cia rau hauv lub thawv uas tsis muaj tshuaj khes mis, xws li lub hnab yas. Thaum tsis siv, cov khoom PPE yuav tsum huv si thiab muab khaws cia sib cais ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tsis txhob nqa cov khoom siv PPE uas siv tas lawm los sis tsis huv coj mus tom tsev.

Cev Khaub Ncaws Npog Tag Nrho

Cov neeg ua haujlwm yuav tsum hnav cev khaub ncaws uas npog tag nrho uas tus tsev ntiav hauj lwm tau muab thaum tuav kov cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj KEV TXAUS NTSUAI los sis KEV CEEB TOOM. Cev khaub ncaws uas npog tag nrho yog ib lub los sis ob lub uas ua los ntawm cov ntaub uas zoo ruaj khov los sis sib npaug uas npog tag nrho lub cev, tshwj tsis yog lub taub hau, tes thiab taw. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum paub tseeb tias:

- Cov neeg ua hauj lwm tau txais cov khaub ncaws npog tag nrho uas huv si thaum pib ua hauj lwm txhua hnub.
- Cov neeg ua hauj lwm pib ua hauj lwm txhua hnub uas hnav cev khaub ncaws npog tag nrho thaum lawv tuav kov nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj tus cim qhia tias muaj KEV TXAUS NTSUAI los sis KEV CEEB TOOM.
- Cov neeg ua hauj lwm hloov lawv cev khaub ncaws npog tag nrho thiab muab ntshua thaum kawg ntawm hnub ua hauj lwm.
- Cev khaub ncaws npog tag nrho uas tej zaum yuav muaj cov kab mob uas tau muab hle ntawm qhov chaw ua hauj lwm los sis lub chaw hauj lwm loj yuav tsis pub nqa coj mus tsev.
- Cov neeg ua hauj lwm uas lawb lawv hnub ua hauj lwm tom tsev yuav hle cev khaub ncaws thiab khaws cev khaub ncaws uas tej zaum yuav muaj kab mob cia rau hauv lub taub ntim uas kaw ntom nti nyob sab nraud ntawm lawv lub tsev txhawm rau xa rov qab rau tus tswv ntiav hauj lwm nyob rau hnub tom qab.
- Txoj cai hais txog cev khaub ncaws npog tag nrho yuav tsis siv rau kuab tshuaj tso pa tawm tshwj tsis yog tias daim ntawv lo qhia tias tshuaj tua kab nroj tsuag qhia meej hais tias yuav tsum tau siv cev khaub ncaws uas npog tag nrho.

Kev Tiv Thaiv Qhov Muag

Ib qho kev raug mob uas keev pom ntau tshaj plaws los ntawm kev tuav kov raug tshuaj tua kab nroj tsuag yog qhov muag. Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab cov tsom iav muaj kev tiv thaiv kom raug rau lawv cov neeg ua hauj lwm. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum looj lub tiv thaiv qhov muag thaum:

- Kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag, tshwj tsis yog hais tshwj xeeb rau ntawm daim ntawv lo;

Tus tswv ntiav hauj lwm muaj lub luag hauj lwm los muab cov khoom siv tiv thaiv tus kheej PPE uas tsim nyog tag nrho rau cov neeg ua hauj lwm.

NTU 2 KEV NYAB XEEB NTAWM TUS NEEG TUAV TSWJ TSHUAI TUA KAB NROJ TSUAG

- Yuav tsum tau ua raws li daim ntawv lo;
- Kev sib tov thiab kev ntim cov tshuaj tua kab nroj tsuag;
- Kev kho los sis tswj cov cuab yeej;
- Kev siiv cov lab npauv uas raug kaw;
- Siv cov khoom siv uas nqa tau;
- Siv cov cuab yeej rub los sis tsheb-rub;
- Kev ua tus cim

Kev zam:

- Lub tsheb uas muaj chav thauj neeg uas kaw, los sis
- Cov hau tsuag tshuaj ntawm cov tshuab yog nyob hauv qab ntawm tus neeg tsav tsheb thiab taw mus rau sab hauv qab, los sis
- Kev siv cov cuab txhawm rau nrhuav tshem kab nroj tsuag uas muaj tus txha caj qaum uas muab tso rau yam tsis tau tsav lub tshuab los ntawm cov khoom uas siv. ,
- Kev siv hauv lwm uas ntsig txog kev txhaj tshuaj los sis kev sib sau ua ke rau hauv av, los sis
- Tsis muaj kev tuav kov cov kua uas muab kuab ua kom ncho pa, los sis
- Kev siv cov kuab ua kom ncho pas uas yog khoom tawv, los sis
- Siv cov tshuaj dib uas tsis yog tshuaj tua kab nroj tsuag los sis siv ntxiab caws txhawm rau soj lw taug qab cov kab.

Cov tsom iav tiv thaiv muaj xws li: tsom iav tiv thaiv lub ntsiab muag, tsom iav muaj kev nyab xeeb, daim npog lub ntsej muag los sis daim npog ntsej muag uas puv klag lub ntsej muag. Cov tsom iav, tsom iav uas muaj kev nyab xeeb thiab daim npog ntsej muag yuav tsum muaj tus cim nrog "ANSI Z87.1- 2010". Cov tsom iav kev nyab xeeb yuav tsum muaj kev tiv thaiv pem hauv ntej, plaub muag thiab lub txwj qws. Cov tsom iav dub thiab cov tsom iav tsis muaj kev tiv thaiv txaus kom tau raws li qhov xav tau no.

Kev Ntxuav Lub Qhov Muag Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Yog tias daim ntawv lo yuav tseev kom yuav tsum tau looj cov tsom iav tiv thaiv, tus tuaj tswj yuav tsum nqa ib qho dej rau kev ntxuav qhov muag thaum muaj xwm ceev. Cov tshuaj ntxuav qhov muag yuav nqa mus nrog rau ntawm txoj siv tawv los sis txoj hlua khaum ntawm lub xub pwg los sis muab tso rau ntawm lub tsheb, tab sis nws yuav tsum nyob ze uas ncav cuag. Cov dej yuav tsum huv si thiab qhov kub thiab txias uas yuav tsis ua rau lub qhov muag puas.

Cov Hnab Looj Tes Tiv Thaiv Tshuaj Khes Mis

Txoj kev uas cov tshuaj tua kab nroj tsuag nkag tau rau hauv lub cev tau zoo tshaj plaws yog los ntawm daim tawv nqaij, tshwj xeeb tshaj yog ob txhais tes. Yuav tsum muaj thiab looj cov hnab looj tes tiv thaiv tshuaj khes mis thaum tuav kov cov tshuaj tua kab nroj ntsuag.

- Cov neeg ua hauv lwm yuav tsum looj cov hnab looj tes tiv thaiv tshuaj khes mis thaum:
 - Siv tshuaj tua kab nroj tsuag, tshwj tsis yog tias daim ntawv lo qhia tias yog lwm yam tshwj xeeb;
 - Yuav tsum tau ua raws li daim ntawv lo;
 - Kev sib tov thiab kev ntim cov tshuaj tua kab nroj tsuag;
 - Siv cov khoom siv uas nqa tau; los sis
 - Kev kho los sis tswj cov cuab yeej.
- Yog hais tias qhia cov khoom siv thaiv raws pab pawg

ntawm daim ntawv lo cov khoom uas cov neeg ua hauv lwm yuav tsum tau looj cov hnab looj tes

- Yog hais tias tsis tau qhia tias cov khoom siv los sis pawg ntawm yam uas muaj qhov thaiv, cov khoom thaiv tej zaum yuav yog:
 - Daim ntaub thaiv, daim roj hlab butyl, daim roj hlab nitrile, neoprene, daim roj hlab ntuj tsim, polyethylene, polyvinyl chloride (PVC), los sis Viton

Qhov Tseem Ceeb Rau Kev Xaiv Hom Hnab Looj Tes		
Tus Zauv Daim Ntawv Qhia	Cov Khoom Txoj Cai Tseev Kom Muaj	Tus Zauv Khoom
A	1,2,3,4,5,6,7,8	1 Laminate
B	1,2	2 Butyl
C	1,2,3,4,7,8	3 Nitrile
D	1,2	4 Neoprene
E	1,3,4,8	5 Natural
F	1,3,4,8	6 Polyethylene
G	1,8	7 PVC
H	2,8	8 Viton

Txhua qhov kev luav cov Laminate thiab Polyethylene yuav tsum tuab li 14 mils los sis tuab dua

- Tag nrho cov thaiv yuav tsum yog tuab li 14 mils los sis tuab dua, tshwj tsis yog cov khoom thaiv laminate thiab polyethylene.
- Thaum ua qhov kev kho kom zoo los sis lwm yam dej num uas yuav tsum tau ua kom siab, cov hnab looj tes tuaj yeem me dua 14 mil los ntawm pawg A los sis B yog siv rau qhov siab tshaj plaws ntawm 15 feeb. Cov hnab looj tes no tsuas yog siv ib zaug nkaus xwb thiab tsis rov siv dua tom qab ua tiav txoj hauv lwm.
- Cov hnab looj tes uas tawv tuaj yeem looj cov hnab looj tes uas thev taus rau tshuaj khes mis thaum xav tau los ntawm kev ua hauv lwm. Thaum siv rau lub hom phiaj no, lawv yuav tsum tsis txhob looj yam tsis tau looj cov hnab looj tes tiv thaiv tshuaj khes mis.
- Kev saib xyuas yuav tsum tsis txhob kov ib feem twg ntawm lub cev uas tsis muaj kev tiv thaiv nrog rau cov hnab looj tes uas muaj kab mob.
- Cov hnab looj tes uas muab sib cais tsim los ntawm cov paj rwb los sis lwm cov khoom nqus tau tuaj yeem tej zaum yuav looj hauv qab cov hnab looj tes uas tiv thaiv tshuaj khes mis, tshwj tsis yog muaj kev txwv los ntawm daim ntawv lo. Tsis txhob nthuav cov ntaub nqus dej huav lub hnab looj tes pem Cov hnab looj tes uas muab sib cais tsim los ntawm cov paj rwb los sis lwm cov khoom nqus tau tuaj yeem tej zaum yuav looj hauv qab cov hnab looj tes uas tiv thaiv tshuaj khes mis, tshwj tsis yog muaj kev txwv los ntawm daim ntawv lo. Tsis txhob nthuav cov ntaub nqus dej huav lub hnab looj tes pem

Cov hnab looj tes yuav tsum TSIS TXHOB muaj theem nqus dej uas sib cais tawm tau.

Cov Khaub Ncaws Uas Tiv Thaiv Tag Nrho Lub Cev Uas Thev Tau Rau Tshuaj Khes Mis

Cov khaub ncaws uas tiv thaiv tag nrho lub cev uas thev tau rau tshuaj khes mis (tsis txhob ntshov siab cev khaub ncaws npog tag nyog uas tiv thaiv tshuaj khes ntawm daim ntawv lo) suav nrog:

Txoj kev uas cov tshuaj tua kab nroj tsuag nkag tau rau hauv lub cev tau zoo tshaj plaws yog los ntawm daim tawv nqaij, tshwj xeeb tshaj yog ob txhais tes.

Yog tias daim ntawv lo yuav tsum tau looj lub tsom iav muaj kev tiv thaiv, tus tuaj tswj yuav tsum nqa ib qho dej.

- Lub kaus mom tiv thaiv tshuaj khes mis (lub kaus mom npog lub taub hau los sis lub kaus mom uas muaj daim tis dav);
- Nkawm khau tiv thaiv tshuaj khes mis;
- Cev khaub ncawv tiv nag los sis cov khaub ncaws npog tag nrho uas thaiv nag los dej nkag tsis tshab (npog lub cev, caj npab, ceg).

Tsis txhob hnav cev khaub ncaws uas npog tag nrho thaum yav nruab hnub uas muaj qhov kub tshaj 80 degrees F, los sis hmo ntuj uas kub tshaj 85 degrees F.

Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa

Yog tias cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov khoom siv uas xav tau lub tshuab ua pa, tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab cov cuab yeej pab ua pa uas tau txais kev pom zoo rau qhov kev tuav kov tshwv xeeb uas tau txais kev cuam tshuam los ntawm Lub Koom Haum Hauv Teb Chaws rau Kev Nyab Xeeb thiab Kev Noj Qab Haus Huv Fab Kev Ua Hauj Lwm (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum siv cov khoom siv. Tus tswv ntiav ua hauj lwm tseem yuav tsum muaj Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa ua ntawv sau ntawm qhov chaw ua hauj lwm thaum cov ntaub ntawv xav tau lub tshuab ua pa thiab/los sis lub chaw ua hauj lwm xav kom cov neeg ua hauj lwm looj lub tshuab ua pa. Lub khoos kas no suav nrog cov hauv qab no:

1. Kev Ntsuam Xyuas Kev Kho Mob

Ib tus neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas kev kho mob los ntawm tus kws kho mob los sis Tus Kws Lij Choj Kev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Uas Muaj Ntawv Tso Cai (PLHCP), raws li Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tswj Hwm Tshuaj Tuab Kab Nroj Ntsuag cov lus nug txog kev kho mob, txhawm rau txiav txim siab tus neeg ua hauj lwm lub peev xwm siv lub tshuab ua pa ua ntej lawv haum rau kev kuaj mob los sis yuav tsum siv lub tshuab ua pa hauv chaw ua hauj lwm. PLHCP yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia txog: hom tshuab ua pa thiab qhov hnyav; ncuu sij hawm thiab qhov tuab ntawm kev siv lub tshuab ua pa; kev ua hauj lwm ntawm lub cev uas tau cia siab tseg uas yuav tsum tau ua; hnav khaub ncaws tiv thaiv ntxiv; qhov kub txias thiab av noo uas cia siab tseg nyob rau hauv kev ua hauj lwm tej yam kev mob; ib daim ntawv theej ntawm Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa uas sau; thiab ib daim ntawv theej ntawm Title 3 California Txoj Cai Hais Txog Txoj Cai Tswj Hwm (3CCR) Tshooj 6739(d). Yuav tsum muaj kev kuaj xyuas kev noj qab haus huv soj lw taug qab qhov txiaj ntsig tau los yog tias PLHCP pom tau tias tsim nyog, tus neeg ua hauj lwm lub ntsej muag muaj kev hloov pauv nyob rau hauv ib txoj hauv kev uas yuav cuam tshuam rau kev kaw ntom dhau ntawm lub tshuab ua pa uas tau looj, los sis yog tias tus neeg ua hauj lwm qhia txog cov tsos mob los sis cov tsos mob uas ntsig txog kev siv lub tshuab ua pa.

2. Kev Kuaj Mob thiab Daim Ntawv Nug

Kev kuaj mob thiab daim ntawv nug yuav tsum tau muab zais cia rau lub sij hawm uas tus neeg ua hauj lwm cov sij hawm ua hauj lwm li ib txwm ua los sis nyob rau ib lub sij hawm thiab qhov chaw uas yooj yim rau tus neeg ua hauj lwm. Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab ib tus neeg nyeem ntawv tsis pub lwm tus paub, yog tias xav tau, thiab muab ib lub hnab ntawv uas sau lub npe, nrog rau ntaus lub thwj rau tus neeg ua hauj lwm txhawm rau xa daim ntawv nug mus rau PLHCP. Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum tau txais qhov kev pom zoo ua ntawv sau los ntawm PLHCP txog tus neeg ua hauj lwm lub peev xwm siv lub tshuab ua pa.

3. Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pab Ua Ntawv Sau

Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muaj Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa Ua Ntawv Sau uas qhia txog cov txheej txheem rau kev xaiv, haum, ntxuav tu thiab tswj lub tshuab ua pa. Xaiv lub tshuab ua pa los ntawm hom thiab qhov ntau thiab tsawg uas txaus txhawm rau kom lub tshuab ua pa haum rau tus neeg siv. Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa yuav tsum tau hloov kho, raws li qhov tsim nyog, txhawm rau cuam tshuam txog kev hloov pauv hauv chaw ua hauj lwm uas tuaj yeem cuam tshuam rau kev siv lub tshuab ua pa. Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov ntaub ntawv tiv thaiv kev ua pa rau cov neeg ua hauj lwm uas yuav tsum tau siv kev tiv thaiv kev ua pa thiab peb xyoos tom qab lawv txoj kev ntiav ua hauj lwm tiav. Yog xav paub ntxiv thiab tus qauv Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa Ua Ntawv Sau thiab lwm yam ntaub ntawv uas yuav tsum tau mus rau ntawm www.cdpr.ca.gov, (ntaus "Kev Ua Raws Li Kev Ua Pa" hauv daim teb uas tshawb nrhiav).

4. Cov Ntaub Ntawv txog Kev Ntsuam Xyuas thiab Kev Cob Qhia Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau txais kev soj ntsuam thiab tau txais cov qhia ua ntej siv lub tshuab ua pa thiab txhua xyoo tom qab ntawd, raws li tau piav qhia hauv 3CCR 6739. Tswj xyuas ib daim ntawv teev npe, nrog rau hnub tim, ntawm cov neeg ua hauj lwm uas tau txais kev tshuaj xyuas, kev cob qhia, cov lus pom zoo rau kev kho mob thiab kev kuaj xyuas lub cev txhua xyoo. Cov ntaub ntawv no yuav tsum muaj rau kev tshuaj xyuas thaum tus neeg ua hauj lwm yuav tsum tau siv kev tiv thaiv kev ua pa thiab rau peb xyoos tom qab kev ntiav ua hauj lwm tiav. Cov neeg cog qoob loo tuaj yeem cog lus nrog cov tuam txhab ntiag tug rau kev cob qhia thiab kev kuaj xyuas lub cev ntawm Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Pa, txawm li cas los xij nws tseem yog lub luag hauj lwm ntawm tus neeg cog qoob loo kom khaws tag nrho cov ntaub ntawv.

5. Kev Saib Xyuas Lub Tshuab Ua Pa Uas Siv Thaum Muaj Xwm Ceev

Kev siv thaum muaj xwm txheej ceev, los sis lub tshuab ua pa thib ob, yuav tsum tau kuaj xyuas ua ntej siv cov tshuaj tua kab nroj ntsuag uas yuav tsum tau muaj los xyuas kom meej tias lub tog raj kheej cua tau khaws cia ntawm 100 feem pua ntawm cov neeg tsim khoom uas muaj peev xwm. Lub tshuab ua pa rau kev siv thaum muaj xwm txheej ceev yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab sau npe yam tsawg kawg ib hlis, raws li cov txheej txheem tshuaj xyuas niaj hnub siv, thaum cov neeg ua hauj lwm xav tau kev tiv thaiv kev ua pa. Cov ntaub ntawv txog kev tshuaj xyuas tsis ntev los no yuav tsum tau khaws cia nrog lub tshuab ua pa thiab suav nrog lub npe, los sis kos npe, ntawm tus neeg uas tau kuaj xyuas, qhov kev tshawb pom, qhov yuav tsum tau ua, thiab tus naj npawb xov tooj los sis lwm yam kev txheeb xyuas lub tshuab ua pa.

Kev Siv Cov Tshuab Ua Pa

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum ua kom lawv cov neeg ua hauj lwm siv lub tshuab ua pa raws li daim ntawv lo, kev tswj hwm, los sis cov khoom siv uas txwv tsis pub muaj kev tso cai. Kev tiv thaiv kev ua pa kom zoo yog qhov tseem ceeb thaum muaj kev ntshawb pa.

Tsim nyog tiv thaiv kev ua pa yog **tseem ceeb thaum ntshawb pa** Yog tias koj tsis paub meej hom lub tshuab pab ua pa twg yog tsim nyog rau koj qhov xwm txheej, thov tiv tauj rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Ua Hauj Lwm.

NTU 2 KEV NYAB XEEB NTAWM TUS NEEG TUAV TSWJ TSHUAI TUA KAB NROJ TSUAG

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum xyuas kom meej tias cov neeg ua hauj lwm uas siv lub npog ntsej muag kom haum yuav tsum tau txais kev kuaj xyuas qhov haum zoo nrog qhov muaj txiaj ntsig zoo los sis qhov ntau tsawg txhua xyoo. Qhov no suav nrog kev lim lub npog ntsej muag (cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg N95). Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau kaw kom ntom nti ntawm tus neeg siv txhua zaus uas lawv npog lub tshuab ua pa. Tus tswv ntiav ua hauj lwm tuaj yeem muab lawv cov neeg ua hauj lwm uas muaj lub tshuab ua pa rau kev yeem siv yog tias kev siv yuav tsum kev phom sij (yuav tsum tau tshaj tawm tshooj me "r" raws tshooj 3CCR 6739).

Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tsis txhob siv lub tshuab ua pa uas cia siab ntawm lub ntsej muag rau lub ntsej muag yog tias lawv muaj plaub ntawm lub ntsej muag, looj cov tsum iav haum rau lub zeem muag, los sis cov tsum iav npog tas nrho qhov muag uas nyob ntawm los sis cuam tshuam rau kev npog kom ntom nti. Tej zaum yuav looj, lwm hom tshuab pab tiv thaiv puas plav rau kev ua pa uas tsis tas npog ntsej muag, yog tias tsim nyog rau kev tiv thaiv tawm tsam kev phom sij.

Yog tias koj tsis paub meej tias hom tshuab ua pa twg tsim nyog rau koj qhov xwm txheej, thov hu rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Ua Hauj Lwm.

Lub Luag Hauj Lwm Ntawm Tus Tswv Ntiav Ua Hauj Lwm Ntawm PPE

Ua ntej:

Piav qhia rau koj tus neeg tswj hwm-tus neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua liaj ua teb uas nkag ua hauj lwm thaum ntov, ua yam lus uas lawv nkag siab, txog:

- Siv tshuaj tua kab nroj ntsuag.
- Cov kev phom sij fab kev nyab xeeb ntawm tshuaj tua kab nroj tsuag.
- PPE.
- Lwm yam cuab yeej uas tau siv.
- Cov txheej txheem kev ua hauj lwm.
- Cov cai tswj kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua hauj lwm fab tshuaj tua kab nroj ntsuag.
- Cov txheej txheem thaum muaj xwm txheej ceev thiab cov kev tiv tauj.

Thib ob:

- Tshawb xyuas tag nrho PPE ua ntej txhua hnuv siv rau cov dej xau, to qhov, ntuag, los sis cov khoom uas tawg ntuag.
- Kho los sis muab pov tseg thiab hloov cov khoom uas puas.
- Muab PPE xav tau los ntawm kev sau tshuaj tua kab thiab cov cai tswj kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm rau kev tuav tswj los sis kev ua hauj lwm thaum ntov.
- Paub txog tias thaum twg PPE uas yuav tsum muaj tej daim ntawv lo-uas tuaj yeem hloov pauv thaum siv qee yam kev tswj xyuas fab kev tsim tsa vaj tse (lub lab npauv uas raug kaw cov chav tswj uas kaw, hnab ntim khoom yaj hauv dej tau).
- Xyuas kom ntseeg tias cov neeg ua hauj lwm yuav tsum looj npog PPE mus kom txog rau thaum kev tuav tswj los sis tes dej num thaum ntov uas tau ua tiav.
- Xyuas kom ntseeg tias cov neeg ua hauj lwm raug siv PPE raws li qhov xav tau.
- Ua tib zoo tiv thaiv kom tsis txhob muaj kab mob thaum tshav kub thaum looj npog PPE.

- Xyuas kom ntseeg tau tias txhua tus neeg ua hauj lwm nkag siab txog cov hauv qab no: vim li cas thiaj yuav tsum muaj lub tshuab ua pa; kev txwv ntawm lub tshuab ua pa; yuav siv lub tshuab ua pa li cas thaum muaj xwm txheej ceev suav nrog yog tias lub tshuab ua pa tsis ua hauj lwm; khaws cia thiab tu cov txheej txheem; thiab yuav ua li cas thiaj paub cov tsos mob uas txwv kev siv lub tshuab ua pa kom zoo.

Thib peb:

- Rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas siv tshuaj tua kab nroj ntsuag tsis tu ncua uas muaj lo lus cim tias "TXAUS NTSHAI" los sis "CEEB TOOM" (nrog rau cov xwm txheej tsis tsim khoom thiab tsis siv rau kev cog qoob loo): Muab thaj chaw uas tsim tau huv si uas cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem hloov mus rau hauv lawv cov PPE thiab tshem lawv PPE thaum kawg ntawm lawv lub sij hawm tau tuav kov taug.
- Muab qhov chaw huv si, tsis muaj tshuaj tua kab nroj tsuag rau cov neeg ua hauj lwm khaws lawv tus kheej cov khaub ncaws tsis siv thaum lawv ua hauj lwm tuav kov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Muab cov phuam so uas siv ib zaug, xab npum, cev khaub ncaws uas npog tag nrho uas huv si ntxiv, thiab yam tsawg kawg peb nkag loos dej rau ib tus neeg ua hauj lwm txhawm tua cov kab mob.
- Xyuas kom meej tias PPE tseem nyob hauv koj qhov kev tswj hwm thiab cov neeg ua hauj lwm es tsis txhob nqa PPE mus tsev.

Thib plaub:

- Xyuas kom meej tias PPE yuav tsum tau rov qab siv dua yog huv si ua ntej txhua hnuv uas rov siv dua raws li cov lus qhia los ntawm PPE cov chaw tsim khoom.
- Khaws thiab/los sis ntxuav tu sib cais los ntawm lwm yam khaub ncaws los sis ntxhua khaub ncaws tseg zaum yuav muaj kab mob PPE.
- So cov khoom PPE kom qhuav huv si nyob rau hauv ib qho chaw uas muaj cua nkag tau ua ntej khaws cia.
- Xyuas kom meej tias ib tus neeg los sis lub tuam txhab uas tau muab los sis ntiav los ntxuav los sis kho PPE uas tej zaum yuav muaj cov kab mob uas tau txais kev tiv thaiv thiab qhia txog kev phom sij ntawm cov tshuaj tua kab uas lawv yuav ntsib.
- Ua kom muaj kev nyab xeeb thiab muab pov tseg txhua yam khoom siv nqus, suav nrog PPE, uas tau kis los ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag.

Kev Saib Xyuas Kho Mob Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Lub Luag Hauj Lwm Ntawm Tus Neeg Ntiav Ua Hauj Lwm

Ua ntej, txoj phiaj xwm rau Kev Saib Xyuas Kho Mob Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev rau cov neeg ua hauj lwm uas siv tshuaj tua kab nroj tsuag los sis cov neeg uas nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm.

- Nrhiv ib qho chaw uas muaj kev saib xyuas thaum muaj xwm txheej ceev rau ob tus neeg tuav hauj lwm-cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua liaj ua teb-cov neeg ua hauj lwm

Cov tswv ntiav ua hauj lwm muab PPE uas tsim nyog raws li cov ntawv lo cov tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov cai kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua hauj lwm rau cov tes dej num kev tuav tswj los sis nkag thaum ntov kev ua hauj lwm thiab xyuas kom meej tias PPE tseem nyob hauv lawv cov kev tswj hwm thiab qhov ntawd cov neeg ua hauj lwm tsis txhob nqa cov khoom PPE uas tej zaum yuav muaj cov kab mob mus tom tsev.

NTU 2 KEV NYAB XEEB NTAWM TUS NEEG TUAV TSWJ TSHUAI TUA KAB NROJ TSUAG

- Qhia rau tus neej tswj hwm-cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua liaj ua teb-cov neeg ua hauj lwm paub txog lub npe, chaw nyob, thiab tus naj npawb xov tooj ntawm tus kws kho mob los sis chaw kho mob qhov chaw uas muaj kev saib xyuas kho mob xwm txheej ceev.
- Kev tshaj tawm: Cov tswv ntiav hauj lwm yuav tsum qhia txog qhov chaw uas yuav muab kev saib xyuas xwm txheej ceev rau cov neeg ua hauj lwm uas tuav kov tshuaj tua kab nroj tsuag. Tus tswv ntiav haujlwm yuav tsum tshaj tawm, ntawm txhua qhov chaw ua hauj lwm, cov hauv qab no:

- Lub npe ntawm lub chaw kho mob;
- Qhov chaw nyob ntawm qhov chaw kho mob;
- Tus naj npawb xov tooj ntawm qhov chaw.

Kev tshaj tawm tej zaum nyob rau hauv lub qhov rais ntawm lub tsheb, los sis nyob rau hauv daim ntawv thov cov cuab yeej, los sis nyob rau hauv cov chaw rau kev tua tshuaj, tsuav yog lawv nyob rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm.

- Qhia rau cov neeg ua hauj lwm txog cov txheej txheem yuav tsum tau ua kom tau txais kev kho mob xwm txheej ceev, yog tias muaj kev txheeb xyuas qhov chaw uas tsis tsim nyog nkag tau los ntawm qhov chaw ua hauj lwm.

Xyuas kom tus neeg ua haujlwm raug coj mus rau tus kws kho mob tam sim ntawd thaum:

- Muaj qhov laj thawj tsim nyog uas xav tias ib tus neeg ua hauj lwm muaj mob ntsig txog tshuaj tua kab nroj tsuag,
- los sis Kev raug tshuaj tua kab tau tshwm sim uas tej zaum yuav xav tias yuav ua rau tus neeg ua hauj lwm muaj mob.

Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab cov ntaub ntawv hauv qab no rau cov neeg kho mob kho uas kho lawv cov neeg ua hauj lwm:

- Daim Ntawv Qhia Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb;
- Lub npe cov khoom;
- Tus Naj Npawb Sau Npe EPA;
- Cov khoom xyaw tseem ceeb;
- Yuav siv tshuaj tua kab nroj tsuag li cas; thiab
- Cov xwm txheej uas tuaj yeem ua rau muaj kev tuav kov raug.

Tsheb Thauj Neeg Ua Hauj Lwm

Yog tias koj tau paub tias koj tus neeg ua hauj lwm yuav mob los sis raug mob los ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag, koj yuav tsum xyuas kom ntseeg tia tus neeg ua hauj lwm raug coj mus rau kws kho mob tam sim ntawd. Tus neeg ua hauj lwm uas tej zaum yuav tsis tsav tsheb ntawm lawv tus kheej.

Ua Hauj Lwm Ib Leeg

Ib tus neeg ua hauj lwm uas sib xyaw, ntim khoom, los sis siv tshuaj tua kab nroj tsuag hauv cov tshuaj khes mis hauv pawg ib (lo lus cim qhia tias "TXAUS NTSIAI") rau kev tsim cov khoom cog qoob loo yuav tsis ua hauj lwm ib leeg thaum nruab hnuv los sis hmo ntuj tshwj tsis yog muaj kev tiv tauj hauv xov tooj cua los sis xov tooj rau tus neeg laus uas muaj lub luag hauj lwm rau lub sij hawm tsis pub tshaj 2 teev nyob rau nruab hnuv thiab tsis pub tshaj 1 teev tsaus ntuj.

Pab pawg kws tsav dav hlau, pab pawg sib tov-pab pawg ntim thiab/los sis pab pawg tsa tes qhia tsheb yuav tsum suav tias yog ua hauj lwm ua ke. Nyob rau hauv qhov xwm txheej uas muaj lub tshuab ua hauj lwm tsuag tshuaj hauv av hauv tib daim teb, tsis muaj ib tus neeg ntxiv yog tias lawv tuaj yeem saib sib pom los sis lub tsheb tsuag tshuaj hauv av saib sib pom.

Qhov Chaw Tua Tshuaj

Cov tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab cov chaw tua tshuaj uas suav nrog:

- 3 nkas loos dej siv tau rau ib tus neeg tuav hauj lwm thaum pib ntawm txhua tus neeg ua hauj lwm hnuv ua hauj lwm
- Xab npum
- Ntxuav, txoj phuam siv ib zaug
- Cev khaub ncaws npog tag nrho uas huv si ib khub ntxiv

Cov dej yuav tsum yog qhov txiaj ntsig zoo thiab kub uas yuav tsis ua rau mob los sis raug mob thaum nws tiv nrog daim tawv nqaij los sis ob lub qhov muag. Nws yuav tsum tau muab cais tawm ntawm cov dej uas siv rau kev sib xyaw nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshwj tsis yog lub thawv ntim cov dej yuav muaj lub qhib kaw uas tsim nyog txhawm rau los tiv thaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag ntwis rov qab mus rau hauv dej.

Txhua qhov chaw sib xyaw/thauj khoom yuav tsum muaj qhov chaw rau kev tua tshuaj. Cov chaw tua tshuaj yuav tsum nyob hauv 1/4 mais ntawm cov taub hau tsuag tshuaj txhua lub sij hawm (tsis suav cov tsav dav hlau). Yog tias daim teb dav, cov chaw yuav nyob ntawm qhov chaw ze tshaj plaws uas lub tsheb nkag mus tau.

Ntawm qhov chaw sib tov/ntim khoom, cov neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj kev nkag mus tau sai yam tsawg kawg ib lub kaw lus uas muaj peev xwm xa cov dej tawm li ntawm qhov ntsuas yog ntawm 0.4 nkas loos toj ib feeb yam tsawg kawg 15 feeb, los sis yam tsawg kawg 6 nkas loos dej hauv cov thawv uas haum rau kev yaug lub qhov muag li 15 feeb yog tias cov khoom yuav tsum tau siv cov looj tsum iav tiv thaiv los sis yog tias siv lub lab npauv sib tov uas kaw.

Cov teeb meem kev noj qab haus huv loj tshaj plaws tshwm sim nrog ntev raug rau cov tshuaj tua kab hauv daim ntawv muaj zog (ua ntej yuav tsuag zuj zus hauv dej). Thaum muaj xwm txheej ceev, lub hom phiaj yog ua kom cov khoom muaj kab mos tsuag tuaj Feem ntau, muaj peb nkas loos dej los yaug cov tawv nqaij tam sim ntawd yuav pab tau ntau tshaj li qhov chaw ntxhua khaub ncaws uas nyob nruag deb kaum feeb.

Yog koj ta paub tias koj tus neeg ua hauj lwm yuav mob los sis raug mob los ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag, koj yuav tsum xyuas kom ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug coj mus rau kws kho mob tam sim ntawd. Nco ntsoov tias, mob los sis cov neeg ua hauj lwm raug mob yuav tsis tsav tsheb ntawm lawv tus kheej.

Txhua qhov chaw sib xyaw / thauj khoom yuav tsum muaj qhov chaw rau kev tua tshuaj.

Hloov Thaj Chaw

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab thaj chaw hloov pauv rau cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag rau kev cog qoob loo nrog cov lus cim tias "CEEBOOM" los sis "TXAUS NTSHAI". Lub cheeb tsam no yuav tsum tau muab rau qhov chaw uas cov neeg ua hauj lwm xaus lawv lub sij hawm tuav kov raug thiab tshem PPE uas tej zaum yuav muaj kab mob tawm mus. Nws yog thaj chaw uas cov neeg ua hauj lwm hloov khaub ncaws thiab ntxuav lawv tus kheej. Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab:

- Cov phum huv si
- Xab npum
- Muaj dej txaus kom rau kev ntxuav
- Ib qhov chaw tsis muaj tshuaj tua kab nroj tsuag txhawm rau khaws cov neeg ua hauj lwm cov khaub ncaws uas tsis siv thaum lawv tuav kov cov tshuaj tua kab.

Lub Lab Npauv Sib Tov Uas Kaw Thiab Lwm Yam Kev Tswj Hwm Kev Tsim Tsa

Lub lab npauv sib tov uas kaw yuav tshem tawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm lawv lub thawv qub, yang lub thawv, thiab xa cov tshuaj tua kab mus rau hauv lub thawv dej sib tov los ntawm cov kav yas uas kaw ntom nti uas tsis tso cai rau kev tuav kov cov tshuaj tua kab mob. Thaum siv kom raug, lub lab npauv sib xyaw uas kaw muab kev tiv thaiv rau cov neeg tuav tswj tau zoo.

Kev tiv thaiv tus neeg tuav tswj-tus neeg ua hauj lwm, thaum siv lub lab npauv sib xyaws uas kaw, ua raws li txoj hauv kev raws li qhov tshwj xeeb ntawm kev tsis haum rau daim tawv nqaij hauv Cov Nqe Lus Txog Kev Phom Sij Rau Tib Neeg thiab Qhov Kev Ceev Faj. Tam sim no muaj ob theem:

"Theem 1": tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov tshuaj sib ntxiv uas muaj nqe lus hais tias "Muaj kev phom sij txog lub neej txoj sia yog tias nqus los ntawm daim tawv nqaij" los sis lwm yam lus sib piv;

"Theem 2": tshuaj tua kab nroj tsuag, tsis suav nrog cov tshuaj sib ntxiv, uas hais tias "Tej zaum yuav ploj tuag yog tias nqus los ntawm daim tawv nqaij" los sis "Tom tawv nqaij, ua rau tawv nqaij puas tsuaj" los sis lwm yam lus sib piv.

Theem 1 lub lab npauv sib tov uas kaw yuav tsum muaj peev xwm muab cov tshuaj tua kab nroj tsuag, nrog rau cov kuab tshuaj ntxiv, thaum tshem tawm cov khoom los ntawm nws lub thawv qub, thiab txhua lub taub ntim uas khoob yuav tsum tau muab yang thiab maub nchuav tawm thaum tseem txuas nrog lub lab npauv sib tov uas kaw. Qhov no yuav tiv thaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm kev tiv tauj cov neeg tuav tswj.

Theem 2 lub lab npauv sib tov uas kaw tiv thaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm kev tiv tauj cov neeg tuav tswj; Txawm li cas los xij, nws tsis tas yuav tsum tau ntim cov thawv kom yang thaum nws tseem txuas nrog lub lab npauv.

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab "Theem 1" hom lab npauv sib xyaw uas kaw rau cov neeg ua hauj lwm uas sib xyaw "Theem 1" kua tshuaj tua kab nroj tsuag, suav nrog cov kuab tshuaj ntxiv, los sis hom "Theem 2" lub lab npauv uas kaw rau cov neeg ua hauj lwm uas sib tov khoom ua kua "Theem 2" tshuaj tua kab, tsis suav nrog adjuvants.

Cov Kev Zam:

- Sib tov cov tshuaj tua kab nroj tsuag nrog ib txoj hauv kev los sis cov cuab yeej uas yuav cuam tshuam nrog daim ntawv lo uas tau sau npe.
- Qhib lub thawv los ntawm kev tshem tawm cov chaw tsim khoom thawj lub foob yam tsis tau tshem tawm ib qho ntawm cov khoom, ua ntej rov kaw nrog cov kua nplaum kaw ntom nti tsis pub dej nkag.
- Cov neeg ua hauj lwm tswj hwm suav sau cov qauv tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Cov taub ntim uas ntim tau yuav tsum tau xa rov qab mus rau tus neeg muag khoom, chaw tsim khoom, los sis tus neeg sau npe tsis tas yuav muab yang.
- Ib tus neeg ua hauj lwm yuav tsum siv lub lab npauv Theem 2 uas raug zam yog tias lawv tuav tswj qhov ntau tshaj plaws txhua li ib nkas loos los sis tsawg dua.

Lub Khoos Kas Kev Cob Qhia Tus Neeg Ua Hauj Lwm

Cov cai tswj kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm yog nyob rau hauv qhov chaw los pab cov neeg ua hauj lwm kom nkag siab txog cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas siv hauv koj txoj hauj lwm, pab cov neeg ua hauj lwm kom muaj kev nyab xeeb thiab ua kom paub tseeb tias cov xwm txheej tu txais kev saib xyuas kom raug.

Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau kawm paub txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag kom nyab xeeb (Lub Khoos Kas Cob Qhia Kev Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag); yuav tsum muaj kev nkag mus tau rau cov ntaub ntawv hais txog kev phom sij ntawm kev ua hauj lwm nrog tshuaj tua kab nroj tsuag (Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Phom Sij) thiab muaj kev ceeb toom ntawm cov ntawv thov uas tau ua nyob rau hauv 1/4 mais ntawm lawv qhov chaw ua hauj lwm los ntawm lawv tus tswv ntiav ua hauj lwm (Cob Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb Ntawm Daim Ntawv Thov).

Lub Khoos Kas Cob Qhia Kev Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau kawm txog cov txheej txheem kev nyab xeeb ua ntej ua haujlwm nrog tshuaj tua kab. Ib tus kws qhia tsim nyog yuav tsum tau ua qhov kev cob qhia. (Saib nqe lus tom ntej rau tus kws cob qhia uas tsim nyog).

Kev cob qhia cov tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum npog cov ncauj lus uas yuav tsum tau teev nyob rau hauv daim foos ntawv Lub Khoos Kas Cov Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Sau Ntawm Tus Tswv Ntiav Hauj Lwm thiab daim foos ntawv Kev Sau Kev Cob Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Neeg Tuav Tswj (muaj nyob hauv Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog los sis DPR lub vev xaib). Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau txais kev cob qhia tshuaj tua kab nroj tsuag txhua xyoo.

Cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau txais kev cob qhia hauv cov txheej txheem kev tuav tswj kev nyab xeeb ua ntej ua hauj lwm nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag.

Qhia cov neeg ua hauj lwm uas lawv yuav tsum muaj peev xwm ua qauv qhia kom nkag siab txog lawv tus neeg tuav tswj kev cob qhia thaum siv kev tshuaj xyuas tshuaj tua kab nroj tsuag.

Qhov kev cob qhia yuav tsum muaj nyob rau ntawm qhov chaw tsim nyog tsis muaj kev cuam tshuam thiab tus kws qhia yuav tsum muaj nyob thoob plaws txhua qhov kev nthuav qhia. Tsis tas li ntawd, cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum tshuaj xyuas cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshwj xeeb thiab cov kev cai tswj hwm nrog cov neeg ua hauj lwm, ua ntej siv. Qhia txog qhov muaj feem cuam tshuam txog kev noj qab haus huv ntawm cov khoom siv thiab PPE uas yuav tsum tau looj.

Cov kev sib tham txog kev cob qhia yuav tsum muaj ntaub ntawv. Ua kom tiav ib daim foos ntawv rau txhua tus neeg ua hauj lwm tau txais kev cob qhia thiab kom lawv kos npe rau qhov uas tau qhia. Daim foos ntawv yuav tsum suav nrog tus neeg ua hauj lwm lub npe thiab kos npe uas tau sau; hnuv tim kev cob qhia; lub (cov) npe thiab qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv qhia kev siv; tus tswv ntiav ua hauj lwm lub npe; thiab tus kws cob qhia lub npe thiab kev tsim nyog.

Qhia rau cov neeg ua hauj lwm tias lawv yuav tsum muaj peev xwm ua kom pom lawv txoj kev nkag siab txog kev cob qhia thaum lub sij hawm tshuaj xyuas kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag. Cov kws tshuaj ntsuam xyuas yuav txiav txim siab tus neeg tuav tswj tshuaj tua kab nroj tsuag hauv qib kev cob qhia raws li lawv siv PPE thiab kev paub txog cov ncauj lus kev cob qhia tshuaj tua kab nroj tsuag.

Lub Luag Hauj Lwm Ntawm Tus Neeg Ntiav Ua Hauj Lwm

Yog tias tag nrho koj cov neeg ua hauj lwm tau txais ntawv pov thawj, lawv yuav raug suav tias tau txais kev cob qhia.

- Nco ntsoov tias txhua tus neeg ua hauj lwm uas yuav tuav tswj cov tshuaj tua kab tau txais kev cob qhia kom zoo txog kev nyab xeeb ntawm tshuaj tua kab nroj tsuag thiab txog cov txheej txheem tshuaj tua kab nroj tsuag kom raug ua ntej nws tau txais kev tso cai los tuav tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Ua kom tiav daim foos ntawv Lub Khoos Kas Kev Cob Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Sau thiab daim foos ntawv Kev Sau Kev Cob Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Neeg Tuav Tswj (muaj nyob hauv Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog los sis DPR lub vev xaib) rau koj tus neeg tuav tswj-cov neeg ua hauj lwm uas teev cov ntaub ntawv (cov ntawv qhia kev kawm, cov ntawv xov xwm, cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag, Cov Phauv Ntawv Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) daim ntawv siv tau, Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb (SDS), cov ntawv swb, phau ntawv, cov ntawv qhia pom tus neeg siv, thiab lwm yam.) thiab cov ntaub ntawv uas yuav raug siv, thiab txheeb xyuas tus neeg los sis lub tuam txhab uas yuav muab kev cob qhia. (Lus Cim Tseg: PSIS cov nplooj ntawv quav yog DPR cov ntsiab lus xaus txog cov kev phom sij ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag thiab SDS yog cov ntsiab lus xaus txog kev nyab xeeb tshwj xeeb ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tsim los ntawm cov chaw tsim tshuaj tua kab nroj tsuag thiab muaj nyob rau qhov chaw muag tshuaj tua kab nroj tsuag).
- Hloov kho kev cob qhia rau tus neeg tuav tswj-kev cob qhia tsis tu ncuu kom npog cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshiab uas yuav tau txais kev tuav tswj, thiab yog tias koj siv tshuaj tua kab nroj tsuag tshiab, ces koj yuav tsum cob qhia txog daim ntawv lo cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshiab ua ntej siv cov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Rov ua dua qhov kev cob qhia txhua xyoo.
- Npog cov ntsiab lus hauv qab no rau txhua yam tshuaj tua kab nroj tsuag (piv txwv li: Roundup Pro) los sis los ntawm cov khoom xyaw tseem ceeb (piv txwv li: glyphosate) uas tau siv los ntawm koj tus neeg tuav tswj-tus neeg ua hauj lwm.

Lub Khoos Kas Cob Qhia Ua Ntawv Sau

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum sau cov vis dis aus, ntawv, thiab lwm yam ntaub ntawv siv los cob qhia cov neeg ua hauj lwm. Ua kom tiav ntawm Lub Khoos Kas Cob Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Sau Ntawm Tus Tswv Ntiav Ua Hauj Lwm (muaj nyob thoob plaws hauv lub chaw hauj lwm ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog los sis DPR lub vev xaib) xam tias yog kev tawm daim foos no kev xav tau.

Nco ntsoov npog cov hauv qab no:

- Txoj hauv kev los nyem thiab nkag siab txog cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag daim ntawv lo.
- Kev lav ris ntawm tus neeg siv los tiv thaiv cob tib neeg, tsiaj txhu, thiab khoom vaj khoom tsev thaum siv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab tsis txhob siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas ua rau muaj kev tuav kov nrog cov neeg tsis koom nrog hauv tus txheej txheem daim ntawv thov.
- Xav tau, kev txwv, kev siv uas tsim nyog, tshem tawm, thiab kev huv si ntawm txhua yam uas yuav tsum tau muaj PPE.
- Cov yuav tsum tau ua thiab cov txheej txheem kev nyab xeeb, suav nrog kev tswj xyuas kev tsi tsa vaj tse (lub lab npauv sib xyaw uas kaw, cov chav uas kaw) rau kev tuav tswj, thauj mus los, khaws cia thiab kev pov tseg cov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Kev txhawj xeeb txog ib puag ncig (kuav mus, dej hav zoov thiab kev txaus ntshai ntawm tsiaj hav zoov).
- Lub hom phiaj thiab cov kev cai ntawm kev saib xyuas kev kho mob, (yog tias sib tov, ntim los sis siv tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate uas muaj lo lus cim tias "TXAUS NTSHAI" los sis "CEEB TOOM").
- Txoj hauv kev uas tshuaj tua kab nroj tsuag tuaj yeem nkag mus tau rau hauv lub cev.
- Cov cim thiab cov tsos mob ntawm kev tuav kov raug.
- Yuav tau txais kev saib xyuas kho mob xwm txheej ceev li cas.
- Cov txheej txheem kev tua tshuaj li niaj hnuv thiab thaum muaj xwm txheej ceev, suav nrog kev ntxuav cov tshuaj uas nchuav thiab yuav tsum tau da dej kom huv si nrog xab npum thiab dej sov tom qab lub sij hawm tuav kov raug.
- Kev tiv thaiv, kev lees paub thiab kev pab xub thawj rau cov kab mob ntsig txog cua sov, raws li Lub Npe 8 ntawm California Txoj Cai Hais Txog Txoj Cai Tswj Hwm Tshooj 3395.
- Kev ceeb toom txog kev coj cov tshuaj tua kab nroj tsuag hauv tsev los sis cov thawv tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Cov cai tswj kev nyab xeeb ntawm tshuaj tua kab nroj tsuag (PSIS, SDS).
- Qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv uas sau tias "Cov Ntaub Ntawv Kev Sib Txuas Lus Uas Muaj Kev Phom Sij Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag" (DPR nplooj ntawv quav PSIS A-8), lwm yam ntaub ntawv PSIS thi.

Kev cob qhia kev hloov kho tus neeg tuav tswj-tus neeg ua hauj lwm los npog tej yam tshuaj tua kab nroj tsuag tshiab uas yuav tau txais kev tswj thiab rov ua dua kev cob qhia txhua xyoo.

15. Cov neeg ua hauj lwm txoj cai:

- Txoj cai kom tau txais cov ntaub ntawv hais txog cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tej zaum lawv yuav tuav kov raug ntawm tus kheej.
 - Txoj cai rau lawv tus kws kho mob los sis tus neeg ua hauj lwm sawv cev kom tau txais cov ntaub ntawv hais txog tshuaj tua kab nroj tsuag uas lawv tej zaum lawv yuav tuav kov raug.
 - Txoj cai kom tau txais kev tiv thaiv tawm tsam kev ua pauj vim yog siv ib qho ntawm cov cai no.
- Siv tus kws cob qhia uas tsim nyog los ua kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm uas yuav tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag rau kev lag luam los sis kev tshawb fawb txog cov khoom rau kev cog qoob loo. Tus neeg ua kev cob qhia yuav tsum tsim nyog raws li ib qho ntawm cov hauv qab no:
 1. Tus neeg siv fab kev lag luam uas tau txais kev lees paub ntawm California.
 2. Tus neeg siv ntiag tug uas tau txais kev lees paub ntawm California. (Lub Cheeb Tsam Nroog tau tawm Daim Ntawv Pov Thawj Ntawm Tus Neeg Siv Ntiag Tug (PAC). Cov neeg cog qoob loo feem ntau tsim nyog ua raws PAC).
 3. Ib tus neeg tuav Daim Ntawv Tso Cai Tus Kws Tshawb Fawb Txog Yam Muaj Hauv Cheeb Tsam Nroog uas siv tau hauv Txoj Cai Tswj Hwm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag los sis Kev Tshawb Fawb thiab Kev Saib Xyuas Ib Puag Nciag uas tau muab los ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Khoom Noj thiab Kev Cog Qoob Loo.
 4. Ib tus kws pab tswv yim fab kev ua liaj ua teb uas tau ua hauj lwm los ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Nthuav Dav Lub Tsev Kawm Ntawv Yus Nis Vaws Xis Thij ntawm California.
 5. Ib tus neeg uas tau ua tiav lub khoos kas "tus kws qhia rau kev qhia ntawv" raws li ib txoj hauv kwv twg ntawm cov hauv qab no:
 - Lub Tsev Kawm Yus Nis Vaws Xis Thij California, Lub Khoos Kas Kev Tswj Xyuas Kab Nroj Tsuag Sib Sau Ua Ke (Tom qab Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 1993)
 - Lwm lub khoos kas kev cob qhia kws qhia ntawv uas tau txais kev pom zoo los ntawm Tus Thawj Coj.
 6. Tus Kws Pab Tswv Yim Tswj Hwm Kab Nroj Tsuag Fab Kev Cog Qoob Loo uas tau txais kev lees paub los ntawm California.
 7. Ib Kws Paub Txog Hauv Zoov Tshaj Lij Uas Tau Sau Npe Hauv California.
 8. Lwm qhov kev tsim nyog ntawm tus kws cob qhia uas tau txais kev pom zoo los ntawm Tus Thawj Coj ntawm DPR.

Sau hnuv tim thiab thaj tsam ntawm qhov xub thawj thiab kev cob qhia uas yuav tsum muaj txhua xyoo uas tau muab thiab txoj hauj lwm yuav tsum tau muab. Txheeb xyuas txhua cov ntaub ntawv nrog tus neeg ua hauj lwm qhov kev kos npe thiab tuav tswj cov ntaub ntawv no rau ob xyoo ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm qhov chaw ua hauj lwm uas nkag mus tau rau cov neeg ua hauj lwm.

Cov Ntaub Ntawv Uas Tsim Nyog

Cov neeg cog qoob loo feem ntau tau npaj lawv Lub Khoos Kas Kev Cob Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag hauv cov ntawv khi, suav nrog cov hauv qab no:

- Ib daim ntawv ua tiav ntawm daim foos ntawv Lub Khoos Kas Cob Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Sau ntawm Tus Tswv Ntiav Ua Hauj Lwm;
- Cov ntaub ntawv qhia kev uas siv;
- Daim foos ntawv Kev Sau Kev Cob Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag uas tau ua tiav rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas tau txais kev cob qhia.

Daim khauj ntawv yog qhov siv tau zoo dua thaum muab faib los ntawm lub xyoo, ua kom yooj yim los txiav txim siab thaum cov neeg ua hauj lwm tau txais kev cob qhia txhua xyoo thiab cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshwj xeeb uas tau them.

Siv tus kws qhia uas tsim nyog rau kev ua kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm uas yuav tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag rau kev lag luam los sis tshawb fawb txog cov khoom rau kev cog qoob loo.

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov ntaub ntawv tau sau tseg txog Kev Sau Kev Cob Qhia Rau Tus Neeg Tuav Tswj Txog Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag thiab cov foos ntawm Lub Khoos Kas Cob Qhia Rau Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Qhia Ntawm Tus Tswv Ntiav Ua Hauj Lwm ob xyoo nyob rau hauv ib qho chaw uas cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem nkag mus tau.

Txoj Cai Hais Txog Kev Nqis Tes Rau Txim Ntawm Qhov Chaw Ua Hauj Lwm

Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog tuaj yeem txiav txim rau tus neeg ua hauj lwm uas tsis siv PPE los sis lwm yam khoom siv fab kev nyab xeeb raws li txoj cai lij choj uas xav tau yog tias muaj raws li hauv qab no:

- Tus neeg ua hauj lwm yog tus neeg siv uas muaj ntawv tso cai los sis muaj ntawv pov thawj;
- Tus tswv ntiav ua hauj lwm muab cov khoom siv rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov khoom siv tau muaj nyob rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm nyob rau hauv ib qho xwm txheej uas yuav muaj kev nyab xeeb los sis kev tiv thaiv los ntawm cov khoom siv;
- Tus tswv ntiav ua hauj lwm, los ntawm nws txoj cai hais txog kev nqis tes rau txim hauv qhov chaw ua hauj lwm ua ntawv sau ntawv, xav kom tus neeg ua hauj lwm siv cov khoom siv;
- Tus tswv ntiav ua hauj lwm tau ua raws li cov kev cai ntawm kev cob qhia ua ntej lub sij hawm tus neeg ua hauj lwm tsis siv cov cuab yeej;
- Thaum lub sij hawm tsis siv cov cuab yeej siv, tus neeg ua hauj lwm tau paub txog kev rau txim uas tuaj yeem ua raws li tus tswv ntiav hauj lwm tsab cai hais txog kev nqis tes rau txim hauv chaw ua hauj lwm ua ntawv sau rau kev ua tsis tiav rau kev siv cov cuab yeej.

Lub Luag Hauj Lwm Ntawm Tus Neeg Ntiav Ua Hauj Lwm

- Paub txog cov kev cai siv uas muaj kev nyab xeeb uas tau teev tseg hauv cov cai thiab ntawm daim ntawv lo cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag;
- Qhia rau tus neeg ua hauj lwm, hauv ib hom lus uas cov neeg ua hauj lwm nkag siab, ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshwj xeeb uas tau siv, cov kev phom sij ntawm kev nyab xeeb rau tshuaj tua kab nroj tsuag, PPE thiab lwm yam khoom siv uas yuav tsum tau siv, cov txheej txheem ua hauj lwm yuav tsum ua raws thiab cov cai tswj hwm kev nyab xeeb ntawm tshuaj tua kab nroj tsuag muaj feem xyuam rau txhua yam dej num uas tej zaum lawv yuav ua tau;
- Kev saib xyuas cov neeg ua hauj lwm kom ntseeg tau tias kev coj ua rau kev ua hauj lwm kom muaj nyab xeeb, suav nrog tag nrho cov kev cai uas siv tau thiab cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas yuav tsum tau ua raws li;
- Muab qhov chaw ua hauj lwm nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm thiab xav kom cov neeg ua hauj lwm ua raws li kev ua hauj lwm kom muaj kev nyab xeeb; thiab
- Ua txhua yam kev ntsuas uas tsim nyog los xyuas kom meej tias cov neeg ua hauj lwm tuav tswj thiab siv tshuaj tua kab nroj tsuag raws li cov cai ntawm kev cai lij choj, cov cai thiab cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas yuav tsum muaj daim ntawv lo cov khoom.

Lub Khoos Kas Saib Xyuas Fab Kev Kho Mob

Lub Khoos Kas Saib Xyuas Fab Kev Kho Mob suav nrog kev kuaj ntshav thawj zaug txhawm rau txiav txim siab theem cholinesterase li ib txwm los sis "hauv paus" ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tom qab ntawd mam kuaj raws sij hawm. kev kuaj ntshav txhawm rau txiav txim siab seb theem cholinesterase puas tau poob vim qhov txiaj ntsig tau los ntawm qhov kev tuav kov raug. Cholinesterase yog ib yam khoom hauv lub cev uas tswj kev tawm tsam ntawm cov hlab ntsha paj hlwb thiab cov leeg nqaij. Kuab tshuaj tswj cholinesterase yuav thaiv kev tsim cov cholinesterase.

Thaum theem cholinesterase poob qis dua, lub lab npauv paj hlwb yuav tsis ua hauj lwm zoo.

Kuab tshuaj organophosphates thiab carbamates yog kuab tshuaj tswj cholinesterase thiab raug rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag no tuaj yeem cuam tshuam rau paj hlwb. Qee yam tshuaj tua kab nroj tsuas uas keev pom muaj cov kuab tshuaj tswj cholinesterase suav nrog, tab sis tsis txwv rau:

Lannate, Sevin, Diazinon thiab Thimet

Kev kuaj ntshav thawj zaug yuav tsum tshwm sim ua ntej siv tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate. Tom qab ntawd tus neeg ua hauj lwm tau txais kev kuaj thaum kawg ntawm txhua thawj peb lub ncuaj sij hawm, kev tuav tswj tsis tu ncau li 30-hnub. Kev kuaj xyuas ntxiv tshwm sim ntawm qhov tuab uas tau txais kev pom zoo los ntawm tus kws kho mob, nrog rau lub sij hawm kuaj tsis pub dhau ob lub xyoos. Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov txiaj ntsig kev ntsuas cholinesterase thiab cov kws kho mob cov lus pom zoo rau peb lub xyoos.

Kev kuaj ntshav thawj zaug yuav tsum tshwm sim ua ntej siv los sis tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate .

Qee yam tshuaj tua kab nroj tsuas uas keev pom muaj **cov kuab tshuaj tswj cholinesterase** suav nrog, tab sis tsis txwv rau:

Lannate, Sevin, Thimet thiab Diazinon

NTU 2 KEV NYAB XEEB NTAWM TUS NEEG TUAV TSWJ TSHUAI TUA KAB NROJ TSUAG

Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hauj Lwm Ntawm Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Thaum twg los xij uas tus neeg ua hauj lwm tuav tswj tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj kuab tshuaj tswj cholinesterase tsis tu ncua uas muaj lo lus cim tias TXAUS NTSHAI thiab/los sis CEEB TOOM, tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov ntaub ntawv siv hauj lwm ntawm cov neeg ua hauj lwm. Cov ntaub ntawv siv tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum suav nrog tus neeg ua hauj lwm lub npe, tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau siv, thiab hnuv siv. Qee cov neeg cog qoob loo siv daim ntawv qhia hnuv los sau cov ntaub ntawv no. Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov ntaub ntawv rau peb lub xyoo.

Kev Tshaj Tawm Kev Saib Xyuas Fab Kev Kho Mob

Cov ntaub ntawv saib xyuas kev kho mob rau cov neeg ua tuav tswj uas niaj hnuv ua cov tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate tsis tu ncua uas muaj lo lus cim tias TXAUS NTSHAI thiab/los sis CEEB TOOM yuav tsum tau muab lo rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm hauv qhov chaw nruab nrab. Kev tshaj tawm yuav tsum yog qhov tseem ceeb thiab suav nrog lub npe, chaw nyob thiab tus naj npawb xov tooj ntawm tus kws kho mob uas muab kev saib xyuas fab kev kho mob. Qhov no yog cais los ntawm cov cai tswj hwm ntawm 3CCR tshooj 6726.

Tus Kws Kho Mob Daim Ntawv Pom Zoo

Thaum cov neeg ua hauj lwm tuav tswj tshuaj tua kab nroj ntsuag organophosphate los sis carbamate li niaj hnuv uas muaj lo lus cim tias TXAUS NTSHAI thiab/los sis CEEB TOOM, cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muaj daim ntawv cog lus kos npe los ntawm tus kws kho mob hais tias tus kws kho mob tau txais kev pom zoo los saib xyuas kev kho mob rau cov neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm uas tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag, txawm tias nws yog 5 feeb los sis 8 teev, ntau tshaj 6 hnuv hauv ncua sij hawm 30-hnuv, tab tom tuav tswj cov ntaub ntawv no. Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws daim ntawv cog lus rau peb xyoo thiab muaj rau kev tshuaj xyuas los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Ua Hauj Lwm.

Cov Ntaub Ntawv Uas Tsim Nyog

Cov neeg cog qoob loo feem ntau npaj lawv Lub Khoos Kas Saib Xyuas Kev Kho Mob hauv ib daim khauj ntawv thiab suav nrog cov hauv qab no:

- Cov Ntaub Ntawv Kev Siv Hauj Lwm Ntawm Cov Neeg Ua Hauj Lwm;
- Daim Ntawv Pom Zoo Ntawm Tus Kws Kho Mob;
- Cov hnuv kuaj xyuas cholinesterase thiab kev pom zoo ntawm cov kws kho mob;

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum khaws cov ntaub ntawv no rau peb xyoo thiab lawv yuav tsum nkag mus rau kev tshuaj xyuas.

Kev Tuav Kov Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Me Ntsis

Kev Tuav Kov Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Me Ntsis yuav tsum tau ceev faj tshwj xeeb rau kev tuav tswj thiab siv. Kev Tuav Kov Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Me Ntsis muaj xws li cov khoom hauv qab no:

- Bromoxynil (Maestro, Cleansweep, Brox, Moxy)
- Folpet

- Oxydemeton-methyl
- Propargite (Omite, Comite, Decimite, Endomite, Mito-max)

Cov Kev Zam

Cov kev zam hauv qab no siv rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tuav kov tsawg kawg:

- Folpet, thaum muab ntim nyob rau hauv los sis ntiv rau cov xim, cov kob xim plooj tshooj, los sis cov kuab tshuaj txho qhov uas to, yog tau txais kev zam los ntawm cov yuav tsum tau piav qhia tseg.

Cov Xwm Txheej ntawm Kev Siv Hauj Lwm

Cov xwm txheej hauv qab no siv tau rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tsawg kawg tshwj xeeb:

- Kev siv ntawm cov kuab tshuaj oxydemeton-methyl rau ntoo kho zoo nkauj thiab ntoo toj rooj hauv pes yuav tsum tau ua los ntawm kev txhaj tshuaj rau tsob ntoo los sis txhaj rau hauv av nkaus xwb;
- Tsis pub siv Oxydemeton-methyl nyob rau hauv tsev cog qoob loo; thiab
- Tsis pub siv Propargite nyob rau hauv ib lub tsev cog qoob loo.

Thaum cov neeg ua hauj lwm tuav tswj tsis tu ncua ua ib qho tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate , uas muaj lo lus cim tias TXAUS NTSHAI los sis CEEB TOOM, tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muaj daim ntawv cog lus ua ntawv sau kos npe los ntawm tus kws kho mob hais tias tus kws kho mob tau pom zoo los muab kev saib xyuas kho mob rau cov neeg ua hauj lwm.

Cov Yuav Tsum Tau Ua Rau Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Tau Nyab Xeeb Uas Tuav Kov Tsawg Kawg Nkaus

- Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab thaj chaw hloov khaub ncaws rau cov neeg ua hauj lwm uas muaj kev tuav kov raug tshuaj tua kab nroj tsuag tsawg kawg nkaus rau txhua lub sij hawm, tsis hais txog theem kev txhaum tshuaj ntawm cov khoom siv.
- Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab cov chaw ntxhua khaub ncaws uas muaj kev tuav kov cov tshuaj tua kab nroj tsuag tsawg kawg nkaus uas muab sib xyaw los sis ntim, tsis hais seb muaj theem kev txhaum tshuaj ntawm cov khoom uas tau siv.
- Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab thiab tswj cev khaub ncaws uas npog tag nrho thiab yuav tsum tau looj, tsis hais seb muaj theem kev txhaum tshuaj li cas.
- Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab thiab hais kom cov neeg ua hauj lwm hnav lub cev khaub ncaws npog lub tag nrho, cev khaub ncaws muab kev tiv thaiv tshuaj khes mis thiab tiv thaiv kev ua pa. Tiv tauj rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm txhawm rau kev zam (cov PPE no yu-av tsum muaj nyob ntawm qhov chaw ua hauj lwm txawm tias muaj kev zam los ntawm hnav PPE rau ib qho xwm txheej rau kev ua hauj lwm tshwj xeeb).

Pob Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Fab Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

Pob Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Fab Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) yog muab rau kev cob qhia cov neeg tuav tswj tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov neeg ua liaj ua teb. Cov ntawv quav muaj nyob rau ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog thiab hauv oos lais ntawm <http://www.cdpr.ca.gov>. Cov ntawv quav nram qab no (suav nrog pob ntawv N rau cov chaw uas tsis yog kev cog qoob loo) muaj ua Lus As Kiv, Lus Mev, Lus Hmoob, thiab Lus Punjabi.

- PSIS A-1:** Kev Ua Hauj Lwm Uas Nyab Xeeb nrog Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Hauv Qhov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-2:** Kev Khaws, Kev Txav Mus Los thiab Kev Pov Tseg Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Hauv Qhov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-3:** Lub Lab Npauv Sib Tov Uas Kaw, Ntim Uas Yaj Hauv Dej Tau, thiab Cov Chav Uas Kaw hauv Cov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-4:** Kev Pab Xub Thawj thiab Kev Tua Tshuaj Xwm Txheej Ceev
- PSIS A-5:** Kev Tiv Thaiv Koj Tus Kheej Los Ntawm Kev Ua Pa Nqus Tshua Tau hauv Qhov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-6:** Cov Cai Tswj Kev Nyab Xeeb rau Kev Tuav Kov Raug Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Tsawg Tshaj Plaws (MEPs) nyob rau hauv Cov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-7:** Ntxhua Cev Khaub Ncaws Ua Hauj Lwm Txog Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag
- PSIS A-8:** Cov Cai Tswj Kev Nyab Xeeb rau Kev Tuav Tswj Cov Tshuaj hauv Cov Chaw Cog Qoob Loo
- PSIS A-9:** Cov Cai Tswj Kev Nyab Xeeb Ntawm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Thaj Chaw
- PSIS A-10:** Kev Saib Xyuas Kho Mob Ntxiv rau Cov Neeg Tuav Tswj Uas Siv Organophosphates thiab Carbamates

Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab lub lab npauv uas kaw thiab xav kom nws siv los ntawm txhua tus neeg ua hauj lwm uas muab sib tov, ntim los sis hloov cov qauv u akua los sis ntim kev sib tov cov khoom ua kua kom nws tsuag uas muab tau los ntawm cov qauv qhuav ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tuav kov tsawg kawg nkaus, tsis hais txog qhov txhaum tshuaj ntawm cov khoom uas tau siv.

California txoj cai tswj fwm kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm qhia txog kev ua hauj lwm nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm uas ua cov tes dej num fab kab lis kev cai hauv cov teb uas tau txais kev tua tshuaj nrog tshuaj tua kab nrog tsuag, suav nrog cov chaw rau cov khoom cog thiab tsev cog khoom. Los ntawm kev ua raws li cov kev ua hauj lwm nyab xeeb no, cov neeg ua liaj ua teb hauv cheeb tsam paub txog cov teeb meem kev nyab xeeb tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov kev coj ua no txwv los sis tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm uas tuav kov tshuaj tua kab nroj tsuag. Kev coj noj coj ua los ntawm cov neeg ua liaj ua teb muaj xws li kev ywg dej, kev rog nroj, kev sau qoob loo, kev txiav ceg, thiab lwm yam. Cov kev cai no siv tau txawm tias ua hauj lwm los ntawm txhais tes, nrog cov cuab yeej los sis nrog cov tsheb laij teb. Qee qhov yuav tsum tau siv thaum ua hauj lwm tiav thaum daim teb raug suav tias yog "daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm". Ib daim teb yog suav tias yog "daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm" li 30 hnub tom qab thov ntxiv rau ncuaj sij hawm txwv tsis pub nkag.

Qhov Tseem Ceeb: *Yog tias tus neeg cog qoob loo (los sis lawv cov neeg ua hauj lwm) muab kev saib xyuas kias tam sim ntawd los sis kev taw qhia rau cov neeg ua liaj ua teb, cov cog qoob loo suav tias yog tus tswv ntiav ua hauj lwm thiab muaj lub luag hauj lwm rau kev cob qhia thiab cov kev xav tau rau kev nyab xeeb.*

Yog tias Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Ntawm Daim Liaj Teb (los sis nws cov neeg ua hauj lwm) tau saib xyuas cov neeg ua hauj lwm tam sim ntawd, tus neeg cog qoob loo yuav raug tshem tawm ntawm qee qhov kev lav ris fab kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua hauj lwm.

Lub Khoos Kas Cob Qhia

Cov neeg ua liaj ua teb cog qoob loo, suav nrog cov neeg ua hauj lwm hauv lub tsev cog qoob loo, yuav tsum tau txais kev cob qhia ua ntej pib ua hauj lwm hauv daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm. Ib tus neeg ua hauj lwm twg uas Uas Txais Kev Lees Paub Ua Tus Neeg Siv yuav xam tias yog tau txais kev cob qhia lawm. Kev cob qhia yuav tsum suav nrog cov ncauj lus uas yuav tsum tau teev nyob rau hauv daim foos ntawv Sau Kev Cob Qhiab Fab Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Neeg Ua Liaj Ua Teb (muaj los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo los sis DPR lub vev xaib), thiab kev cob qhia yuav tsum tau **ua txhua xyoo**. Ib tus kws qhia tsim nyog yuav tsum tau ua qhov kev cob qhia.

Ua kom tiav ib daim foos ntawv rau txhua tus neeg ua hauj lwm tau txais kev cob qhia thiab kom lawv kos npe rau qhov uas tau qhia. Daim ntawv yuav tsum suav nrog tus neeg ua hauj lwm lub npe luam tawm; lub (cov) npe thiab qhov peev txheej ntawm cov ntaub ntawv qhia kev siv; tus tswv ntiav ua hauj lwm lub npe; thiab tus kws qhia lub npe thiab kev tsim nyog. Cov ntaub ntawv no yuav tsum tau khaws cia li 2 xyoos ntawm qhov chaw nruab nrab hauv qhov chaw ua hauj lwm uas nkag mus tau rau cov neeg ua hauj lwm. Cov ntaub ntawv yuav tsum muab rau tus neeg ua hauj lwm thaum thov.

Kev Saib Xyuas Kho Mob Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum nrhiav chaw kho mob los sis tus kws kho mob uas yuav muab kev saib xyuas xwm txheej ceev rau cov neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm hauv daim teb

uas tau txais kev tua tshuaj lawm. Cov neeg ua hauj lwm sab nrauv, los sis lawv tus thawj saib xyuas, yuav tsum paub lub npe thiab qhov chaw ntawm lub chaw los sis tus kws kho mob.

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab cov ntaub ntawv hauv qab no rau cov neeg ua hauj lwm kho mob uas kho tus neeg ua hauj lwm: Daim Ntawv Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb; lub npe khoom; Tus Naj Npawb Sau Npe EPA; cov khoom xyaw tseem ceeb; yam uas tus neeg ua hauj lwm tau ua thiab yam uas tuaj yeem ua rau raug mob.

Kev Thauj Tus Neeg Ua Hauj Lwm mus rau Qhov Chaw Kho Mob

Thaum muaj laj thawj tsim nyog xav tias tus neeg ua hauj lwm muaj tshuaj tua kab mob los sis thaum muaj tshuaj tua kab nroj tsuag tshwm sim uas tsim nyog yuav ua rau tus neeg ua hauj lwm muaj mob, tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum xyuas kom ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug coj mus rau tus kws kho mob tam sim ntawd. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tsis txhob tsav tsheb ntawm lawv tus kheej. Tus tswv ntiav ua hauj lwm, los sis tus tswv ntiav ua hauj lwm tus neeg sawv cev, yuav tsum tsav tsheb thawj tus neeg ua hauj lwm mus rau qhov chaw kho mob.

Qhov Chaw Tua Tshuaj

Cov tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab cov chaw tiv thaiv kab mob rau cov neeg ua hauj lwm hauv daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm, uas tau koom nrog cov haujlwm uas cuam tshuam nrog cov npoo av uas tau txais kev tua tshuaj lawm. Lub chaw tua tshuaj yuav tsum muaj yam tsawg kawg yog 1 nkas loos dej rau ib tus neeg ua hauj lwm hauv chaw ua hauj lwm thaum hnub pib ua hauj lwm, los sis 3 nkas loos dej rau ib tus neeg ua hauj lwm cov tes dej num rau thaum pib hnub ua hauj lwm, xab npum, ib txheej ntxiv ntawm cov ntaub npog huv si, thiab huv, txoj phuam so uas siv ib zaug rau kev ntxuav tes thiab ntsej muag thiab rau kev kho qhov muag thaum muaj xwm ceev. Cov chaw tua tshuaj yuav tsum nyob hauv 1/4 mais ntawm cov neeg ua liaj ua teb hauv txhua lub sij hawm. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau ceeb toom ntawm qhov chaw ntawm qhov chaw tua tshuaj ua ntej ua hauj lwm hauv thaj chaw kho mob. Yog tias daim teb dav, cov chaw yuav nyob ntawm qhov chaw ze tshaj plaws uas lub tsheb nkag mus tau.

Ncuaj Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI)

Ncuaj Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv yog ib lub sij hawm, nyob rau hauv cov teev los sis hnub, tom qab daim ntawv thov tshuaj tua kab nroj tsuag thaum tib neeg raug txwv tsis pub nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj tua kab nroj tsuag lawm los sis lwm thaj chaw uas tau txais kev tua tshuaj tua kab nroj tsuag. REI (saib daim ntawv teev npe kawg ntawm ntu) yog qhia rau ntawm daim ntawv lo khoom los sis pom nyob rau hauv kev cai thiab tuaj yeem sib txawv ntawm cov qoob loo rau qoob loo rau tib yam khoom. Qee qhov REI tsis tso cai nkag rau hauv ib qho xwm txheej thaum lwm tus tso cai rau kev nkag thaum ntxov rau cov hauj lwm tshwj xeeb yog tias hnab looj Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE).

Qhov Tseem Ceeb:
Yog tias tus neeg cog qoob loo (los sis lawv cov neeg ua hauj lwm) muab kev saib xyuas kias tam sim ntawd los sis kev taw qhia rau cov neeg ua liaj ua teb, **cov cog qoob loo suav tias yog tus tswv ntiav ua hauj lwm** thiab muaj lub luag hauj lwm rau kev cob qhia thiab cov kev xav tau rau kev nyab xeeb.

Cov neeg ua hauj lwm **tsuas yog nkag mus rau hauv daim tev uas tau tshaj tawm yog tias** lawv tab tom ua raws kev ceev faj uas tau teev tseg raws li Qhov Yuav Tsum Tau Nkag Tau Sai ntawm daim ntawv lo cov khoom.

Kev Tshaj Tawm Daim Teb: Daim Teb, Kev Tua Tshuaj Khes Mis, Qhov Chaw Kaw thiab Kev Ntshawb Pa

Kev Tshaj Tawm Daim Teb

Cov teb tau muab tso tawm kom tiv thaiv cov neeg tsis muaj kev tiv thaiv los ntawm kev raug tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau siv. Tus neeg cog qoob loo yuav tsum tau tshaj tawm daim teb thaum xav tau los ntawm daim ntawv lo los sis thaum Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) ntev dua 48 teev, tshwj tsis yog kev nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj yog raug tswj xyuas kom paub tseeb tias tsis muaj cov neeg ua hauj lwm yuav nkag mus, ua hauj lwm hauv, nyob hauv, los sis taug kev hauv ¼ mais kev thaum lub sij hawm thov thiab/los sis REI. Tsis tas li ntawd, txhua qhov chaw nyob ze, kev ntshawb tshuaj thiab kev siv tshuaj khes mis yuav tsum tau tshaj tawm cov cim ceeb toom. Cov paib yuav tsum tau tshaj tawm ua ntej pib daim ntawv thov, tab sis tsis pub dhau 24 teev ua ntej.

Kev tshaj tawm yog xav tau rau cov ntawv thov nyob rau hauv ib qho chaw nyob ib puag ncig tshwj tsis yog tias kev nkag mus tau uas tau txais kev tswj xyuas kom tsis muaj neeg ua hauj lwm nkag mus, ua hauj lwm hauv, nyob twj ywm hauv, lossis dhau ntawm qhov chaw kaw thaum lub sijhawm thov thiab REI. Ib puag ncig qhov chaw yog txhais tau tias yog ib qho chaw kaw, tag nrho los yog ib feem, nrog ib tug nonporous npog ntawm qhov loj txaus kom tso cai nkag, thiab yog siv nyob rau hauv kev lag luam los sis kev tshawb fawb ntawm cov khoom rau kev cog qoob loo. Qee qhov piv txwv muaj xws li tsev cog qoob loo, tsev cog nceb, tsev uas lub tsu nkhaus, thiab lwm yam.

Kev tshaj tawm kuj yuav tsum tau ua nyob rau hauv tag nrho lwm daim ntawv thov ua nyob rau hauv ib qho chaw kaw uas tsis tau teev saum toj no uas ua rau REI ntau tshaj 4 teev tshwj tsis yog tias nkag mus rau hauv qhov chaw kaw tau uas taut txais kev tswj kom paub tseeb tias tsis muaj neeg ua hauj lwm nkag mus, ua hauj lwm, nyob twj ywm, los sis hla qhov chaw uas kaw. thaum thov thiab REI.

Cov neeg ua hauj lwm tsuas tuaj yeem nkag mus rau hauv qhov chaw tshaj tawm yog tias lawv ua raws li kev ceev faj uas tau teev tseg hauv Qhov Yuav Tsum Tau Ua Rau Kev Nkag Mus Thaum Ntxov ntawm daim ntawv lo cov khoom. Cov cim ceeb toom yuav tsum tau muab tshem tawm hauv 3 hnuv tom qab qhov kawg ntawm REI thiab ua ntej cov neeg ua hauj lwm tsis muaj kev tiv thaiv tau txais kev tso cai nkag mus.

Kev tshaj tawm yuav tsum tau nyeem tau los ntawm qhov deb ntawm 25 fij thiab yuav tsum tau sau kom meej ua Lus Askiv thiab Lus Mev thoob plaws hauv daim ntawv thov thiab REI.

Cov cim uas yuav tsum pom ntawm txhua qhov kev nkag mus rau thaj chaw uas tau txais kev tua tshuaj lawm thiab nyob ib puag ncig nrog thaj cha vaj tsev nyob ntawm cov neeg ua hauj lwm nyob hauv thaj tsam li 100 fij

ntawm daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm. Yog tias tsis muaj cov ntsiab lus nkag mus ib txwm muaj, cov paib yuav tsum tau muab tso rau ntawm txhua lub ces kaum. Yog tias daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm nyob ib sab ntawm qhov tsis muaj kev tiv thaiv pej xeeb txoj cai-ntawm-txoj kev (piv txwv: txoj kev), cov paib yuav tsum tau muab tso rau ntawm txhua qhov kawg thiab nyob rau ib ntus tsis pub tshaj nrug deb tshaj li 600 fij.

Daim Paib #1:



Kev Siv Feem Dav

Daim Paib #2:



Kev Raug Txwv Lub Ncua Sij Haum Thaum Ntxov ntau tshaj 48 teev

Daim Paib #3:



Kev Ntsawb Tshuaj

Daim Paib #4:



Kev Siv Tshuaj Khes Mis

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum ua kom paub tseeb tias cov neeg ua liaj ua teb nkag mus sai uas tau txais kev ceeb toom txog daim ntawv lo cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag kev xav tau ntsig txog tib neeg txoj kev phom sij los sis kev ceev faj, kev pab thawj zaug, cov tsos mob ntawm tshuaj lom, siv thiab saib xyuas PPE xav tau kev nkag mus rau hauv cov teb uas tau txais kev tua tshuaj nroj tsuag thaum ntxov, kev tiv thaiv, kev lees paub, thiab kev pab xub thawj rau cov kab mob uas muaj cua sov thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ntxuav tu kom huv si thaum kawg ntawm lub sij hawm tuav kov.

Nkag Mus rau Cov TEB Uas Tau Txais Kev Tshuaj Ua Ntej

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum paub tseeb tias cov neeg ua hauj lwm nkag mus thaum ntov raug ceeb toom ntawm qhov tsawg kawg nkaus ntawm qhov chaw ntawm qhov chaw nkag thaum ntov uas yuav tsum ua hauj lwm, cov tshuaj tua kab nroj tsuag twg uas tau siv, hnuv thiab lub sij hawm uas Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) pib thiab xaus, cov khoom siv tshuaj tua kab muaj feem cuam tshuam rau tib neeg kev phom sij los sis kev ceev faj, kev siv tshuaj khes mis ua ntej, kev siv tshuaj tiv thaiv tus kheej, (PPE) xav tau rau kev nkag mus rau hauv kev kho mob thaum ntov, kev tiv thaiv, kev lees paub thiab kev pab xub thawj rau cov kab mob kub hnyiab (raws li Title 8 ntawm California Txoj Cai Hais Txog Txoj Cai Tswj Fwm Tshooj 3395), qhov chaw ntawm Pob Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) A-9 thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ntxuav kom huv si thaum kawg ntawm lub sij hawm tuav kov.

Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum muab txhua yam uas yuav tsum tau muaj PPE li tau piav qhia nyob rau hauv tshooj Kev Nyab Xeeb Ntawm Tus Neeg Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag ntawm phau ntawv qhia no, thiab xyuas kom ntseeg tau tias PPE raug siv kom raug rau nws lub hom phiaj. PPE yuav tsum nyob twj ywm ntawm tus tswv ntiav ua hauj lwm.

Tus tswv hauj lwm yuav tsum xyuas kom meej tias yam tsawg kawg ib qhov dej (16 ooj kua dej) ntawm tshuaj ntxuav qhov muag yog siv tau tam sim ntawd (nqa los ntawm cov neeg ua hauj lwm los sis hauv lub tsheb uas tus neeg ua hauj lwm siv) rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm thaum ntov hauv daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm uas cov tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum tau siv cov looj tsom iav tiv thaiv thaum lub sij hawm REI teev sij hawm ntawm daim ntawv lo cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag.

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum xyuas kom ntseeg tau tias cov neeg ua liaj ua teb uas nkag mus ntov rau hauv kev coj ua fab kab lis kev cai (ntawm qhov chaw uas lawv tshem tawm PPE) yam tsawg kawg yog 3 nkas loos dej rau ib tus neeg ua hauj lwm, xab npum, thiab siv cov phum so kom huv si kom lawv ntxuav tau kom huv si thaum kawg ntawm lub sij hawm tuav kov. Cov dej yuav tsum yog qhov muaj txiaj ntsig zoo thiab qhov kub thiab txias uas yuav tsis ua rau muaj mob los sis raug mob thaum nws tiv nrog cov neeg ua hauj lwm daim tawv nqaij los sis qhov muag los sis yog tias nws nqos. Cov dej yuav tsum tau muab cais tawm ntawm qhov uas siv rau kev sib xyaw nrog tshuaj tua kab tshwj tsis yog lub thawv ntim cov dej rau kev sib xyaw nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag yog muab nruab nrog cov thaiv qhib kaw uas tsim nyog los tiv thaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag tsis pub rov qab mus rau hauv dej. Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab ib qho kev hloov pauv uas huv si rau cov neeg ua hauj lwm koom nrog hauv cov hauj lwm thaum ntov thiab muaj nyob rau ntawm qhov chaw tua tshuaj.

Tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum xyuas kom meej tias cov neeg ua hauj lwm thaum ntov tau muab qhov chaw uas huv si, tsis muaj tshuaj tua kab nroj tsuag txhawm rau khaws cov khaub ncaws ntawm tus kheej thiab muab PPE thaum pib ua hauj lwm thiab tshem PPE thaum kawg ntawm lub sij hawm raug.

Tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum ua kom tsim nyog los tiv thaiv kev mob ntsig txog qhov kub, thaum tsim nyog.

Cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem nkag mus tau rau qhov chaw kho mob thaum lub sij hawm REI nyob rau hauv qee yam xwm txheej:

- Txhawm rau ua cov tes dej num kev tuav cov tshuaj tua kab nroj tsuag, xws li kev sib koom ua ke hauv av, muab cov neeg ua hauj lwm hnav looj PPE uas tau teev tseg rau ntawm daim ntawv lo rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Txhawm rau tsim ua "tsis muaj kev sib cuag" cov hauj lwm (cov hauj lwm uas tsis tso cai rau kev sib cuag nrog cov nroj tsuag kho, av, dej, los sis khoom siv), suav nrog kev ua hauj lwm ntawm cov khoom siv los ntawm lub chav uas raug kaw.
- Txhawm rau ua qhov tsim nyog thiab tsis tau pom dua "kev sib chww uas raug txwv" (cov dej num uas tuav kov tsawg thiab kev sib chww tsuas yog txwv rau ob txhais tes thiab hauv pliaj, ko taw thiab ob txhais ceg hauv qab lub hauv caug) suav nrog kev tso dej, muab hais tias:
 - cov neeg ua hauj lwm hnav looj PPE li tau teev nyob rau hauv daim ntawv lo rau kev nkag mus ntov;
 - kev nkag tau tshwm sim yam tsawg kawg 4 teev tom qab ua tiav daim ntawv thov thiab tus neeg ua hauj lwm tsis nyob hauv daim teb ntau dua 8 teev, hauv 24 teev;
 - daim ntawv lo ntawm cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag tsis tas yuav ceeb toom qhia ob qho tib si ntawm qhov ncauj thiab tshaj tawm; thiab
 - kev tuav kov hauv kev ua pa uas tsis tshaj ttus qauv diam ntawv lo tshuaj tua kab nroj tsuag los sis cov qauv ntsuas cua hauv tsev cog khoom.

Tus tswv ntiav yuav tsum coj cov kev ntsuas uas tsim nyog los tiv thaiv mob nkeeg ntsig txog qhov kub.



Ib tus neeg ua hauj lwm tuaj yeem nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm tom qab tas sij hawm ntawm Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) tau teev tseg ntawm cov khoom siv tshuaj tua kab thiab thaum lub xeev California txoj cai tswj fwm tau txuas ntiv REI raug siv rau:

- Ua cov tes dej num, tsis yog kev ua hauj lwm ntawm txhais tes, qhia pom tias cov neeg ua hauj lwm hnav khaub ncaws ua hauj lwm nrog lub tes tsho ntev thiab ris ntev, khau nrog thom khwm, thiab hnab looj tes.

Cov neeg ua liaj ua teb yuav tsum tau txais kev cob qhia ntawm daim ntawv qhia tshuaj tua kab nroj tsuag, suav nrog kev siv PPE uas yuav tsum tau ua, ua ntej nkag mus rau hauv daim teb thaum ntov.

Cov Txheej Txheem Kev Lim Cua Nyob Hauv Qhov Chaw Uas Kaw

Thaum cov tshuaj tua kab uas xav tau kev tiv thaiv ua pa yog siv los ntawm ib txoj kev, los sis thaum twg cov tshuaj tua kab raug siv los ua cov kev ntshawb pa, pa luam yeeb, pos huab, hws dej los sis ncho pa hauv qhov chaw uas kaw, qhov cua yuav tsum txuas ntiv mus txog thaum:

- Ntsuas qhov muaj zog lawm pom tias tsis tshaj li tus quav daim ntawv lo tshuaj tua kab nroj tsuag; los sis
- Ib qho ntawm cov hauv qab no tau tshwm sim yog tias tsis muaj tus qauv ua ntawv lo:
 - tau ua tiav kev hloov pauv huab cua 10 zaos lawm;
 - kev pab ua pa nrog cov tshuab, xws li nrog cov kiv cua, ua tiav hauv ob teev;
 - kev tso pa tawm, xws li qhib qhov cua, qhov rais, los sis qhov rooj, ua tiav hauv plaub teev;
 - nees nkaum plaub teev uas tsis muaj kev lim cua tshwm sim; los sis
 - ib qho kev sib xyaw ua ke ntawm feem pua ntawm cov kev xaiv saum toj no tau ua tiav uas sib npaug 100%.

Cov neeg ua liaj ua teb yuav tsum tau txais kev cob qhia ntawm daim ntawv qhia tshuaj tua kab nroj tsuag, suav nrog kev siv PPE uas yuav tsum tau ua, ua ntej nkag mus rau hauv daim teb thaum ntov.

Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv Uas Nthuav Dav

Qhov uas muaj teeb meem cuam tshuam nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag tshwj xeeb, Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) tau nthuav dav ntxiv los ntawm kev tswj hwm. Cov npe lag luam suav nrog hauv cov khoom lag luam feem ntau yog muag raws li hauv cov npe no. Lwm lub npe lag luam uas tsis tau teev tseg uas muaj cov khoom xyaw uas nquag teev tseg hauv qab no yog ua raws li cov cai ntawm kev tso cai.

Nco ntsoov cov kev hloov pauv hauv Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv.

Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag	Txiv Ev Paum	Txiv Kab Ntxwv	Pob Kws	Txiv Grapes	Txiv Duaj/ Txiv Duaj	Lwm Cov Qoob Loos
Diazinon		5		5	5	
Endosulfan	2	2	2	2	2	2
Malathion		1		1	1	
Methomyl (Lannate)				7(C)		
Phorate (Timet)			7			
Phosmet (Imidan)				5	5	
Propargite (Omite / Comite)	21	42	7	30	21	21(F)(G)
Leej Faj				3(H)		

Cov lus hauv qab no:

Txhua tus lej hauv cov lus saum toj no sawv cev rau cov hnuv. Cov lus no los ntawm 3CCR 6772(b) tau raug kho kom tshem tawm cov khoom xyaw tseem ceeb uas tsis tau sau npe siv hauv California lawm.

Raws li Title 3 ntawm California Txoj Cai Hais Txog Txoj Cai Tswj Hwm (3CCR) Tshooj 6772(b):

(C) Kev siv methomyl ua tom qab Lub Yim Hli Ntuj Hnuv Tim 15, muaj ncua sij hawm kev nkag uas raug txwv li 21-hnuv. Lub sij hawm no tuaj yeem raug txiav tawm tom qab 10 hnuv yog tias cov qauv nplooj uas tau kuaj xyuas ua raws li 6774(c)(4) qhia cov tshuaj methomyl residue hauv cov nplooj uas tuaj yeem tshem tawm ntawm 0.1 micrograms toj square centimeter los sis tsawg dua.

(F) Ncua sij hawm nkag uas raug txwv mus rau cov txiv strawberries thiab cov paj uas cog ntawm daim teb tau txais kev tua tshuaj nrog propargite 3 hnuv.

(G) Ncua sij hawm nkag uas raug txwv mus rau daim teb paj rwb uas tau txais kev tua tshuaj nrog propargite yog xya hnuv. Txawm li cas los xij, txij thaum kawg ntawm lub ncua sij hawm nkag uas raug txwv kom txog rau thaum pib sau qoob loo, tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum paub tseeb tias cov neeg ua hauj lwm nkag mus rau hauv cov teb paj rwb uas tau txais kev tua tshuaj nrog propargite uas yuav tsum hnav khaub ncaws ua hauj lwm nrog lub tsho tes tsho ntev thiab ob txhais ceg ntev thiab hnab looj tes.

(H) Ncua sij hawm nkag uas raug txwv rau cov tshuaj leej faj yog siv txij Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 15 txog kev sau qoob loo hauv cov cheeb tsam nroog ntawm: Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, **San Joaquin**, Stanislaus, thiab Tulare; thiab thaum Lub Peb Hlis Ntuj thiab Lub Plaub Hlis Ntuj hauv Cheeb Tsam Riverside.

Ua ntej cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag los sis nkag mus rau cov teb uas tau kho nrog tshuaj tua kab nrog tsuag, tus neeg cog qoob loo los sis tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum muab cov ntaub ntawv qhia rau cov neeg ua hauj lwm txog cov tshuaj tua kab mob uas cuam tshuam nrog thiab yuav ua li cas ua hauj lwm zoo nyob ib puag ncig cov ntaub ntawv no. Kev sib txuas lus txog kev txaus ntshai uas tau piav qhia hauv Pob Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) A-8 rau cov neeg tuav tshuaj tua kab nroj tsuag thiab PSIS A-9 rau cov neeg ua hauj lwm hauv daim teb. Cov ntawv quav PSIS no muaj nyob rau hauv lub cheeb tsam nroog tus thawj tswj saib xyuas txog kev cog qoob loo lub chaw hauj lwm los sis muaj nyob hauv oos lais ntawm <http://www.cdpr.ca.gov>.

Daim Ntawv Ceeb Toom txog Cov Ntawv Thov

Cov ntawv ceeb toom yuav tsum tau muab los ntawm qhov ncauj los sis sau ntawv thiab ua tiav ua ntej siv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab nyob rau lub sij hawm txaus rau txhua qhov kev ceeb toom tom ntej yuav tsum tau ua thiab rau txhua tus neeg ceeb toom kom ua raws li qhov tsim nyog. Txhua tus neeg ua hauj lwm tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum paub tseeb tias tus neeg cog qoob loo ua hauj lwm ntawm thaj chaw uas tau tua tshuaj uas tau txais daim ntawv ceeb toom ntawm daim ntawv thov tau teem tseg. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum ua raws li tus neeg tuaj yeem nkag siab thiab suav nrog:

- Hnub tim, lub sij hawm pib, thiab kwv yees lub sij hawm kawg ntawm daim ntawv thov uas tau teem tseg;
- Qhov chaw thiab cov lus piav qhia ntawm daim teb uas yuav tsum tau tua tshuaj;
- Cov khoom siv tshuaj tua kab npe, US EPA Registration Number(s), thiab cov khoom xyaw uas tseem ceeb;
- Lub (cov) npe kuab tshuaj xyaw uas tsuag thiab Tus (Cov) Naj Npawb Sau Npe EPA Hauv Teb Chaws Mes Kas, yog muaj;
- Lub Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) uas siv tau;
- Yog tias cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum tau tshaj tawm cov teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm, ceeb toom ntawm qhov ncauj, los sis ob qho tib si; thiab
- Lwm yam kev ceev faj luam tawm ntawm cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag, cov ntawv tso cai, los sis suav nrog cov kev cai lij choj thiab cov cai, ntsig txog kev tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm los sis lwm tus neeg thaum lub sij hawm los sis tom qab siv.
- Tiv tauj rau koj Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Zos lub chaw ua hauj lwm txog cov kev zam uas ua tau.

Yog tias muaj kev hloov pauv hauv daim ntawv ceeb toom ntawm daim ntawv thov uas tau teem tseg, txhua tus neeg ua hauj lwm tswj xyuas kab tsuag yuav tsum paub tseeb tias tus neeg cog qoob loo ua hauj lwm hauv cheeb tsam yuav tau txais kev tua tshuaj tau txais kev ceeb toom ntawm qhov kev hloov pauv no ua ntej daim ntawv thov.

Daim ntawv ceeb toom tseem yuav tsum tau muab rau cov neeg ua hauj lwm, cov neeg ua liaj ua teb, thiab tus tswv ntiav hauj lwm cov neeg ua liaj ua teb hauv chaw ua hauj lwm yog tias lawv ua hauj lwm ntawm tus neeg cog qoob loo, los sis tau teem sij hawm los ua hauj lwm ntawm tus neeg cog qoob loo, thiab rau txhua tus neeg uas tus neeg cog qoob loo tau paub ua ntej tias nws yuav zoo li nkag mus rau hauv daim teb kom tau txais kev tua tshuaj rau hnub ntawm daim ntawv thov los sis thaum lub sij hawm REI siv tau. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum ua raws li tus neeg tuaj yeem nkag siab thiab suav nrog:

- Hnub tim ntawm daim ntawv thov teem tseg; thiab
- Qhov chaw thiab kev piav qhia ntawm daim teb yuav tsum tau tshuaj; thiab
- Cov lus qhia kom tsis txhob nkag mus rau hauv thaj chaw yuav tsum tau tua tshuaj thiab nws daim ntawv thov tsis suav nrog cheeb tsam kom txog thaum muaj kev tso cai los ntawm tus neeg cog qoob loo.

Daim ntawv ceeb toom ntawm daim ntawv thov kuj siv rau cov chaw ua liaj ua teb uas tsis yog kev tsim khoom.

Txhua tus neeg siv tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum paub tseeb tias tus neeg leg hauj lwm ntawm cov cuab yeej tau txais ntawv ceeb toom nyob rau hauv 24 teev tom qab lub ua tiav daim ntawv thov.

Daim ntawv ceeb toom yuav tsum tau muab rau lwm cov neeg ntawd tus neeg leg hauj lwm ntawm cov cuab yeej muaj ua ntej kev paub yuav zoo li nkag mus rau hauv daim teb thaum REI.

Daim Ntawv Ceeb Toom Uas Tau Ua Tiav Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

Txhua tus neeg cog qoob loo ua hauj lwm hauv thaj chaw kho mob tau txais kev ceeb toom tsis pub dhau 24 teev tom qab ua tiav daim ntawv thov. Daim ntawv ceeb toom yuav tsum muaj xws li:

- Hnub tim thiab lub sij hawm daim ntawv thov tau pib thiab xaus;
- Tus naj npawb txheeb xyuas ntawm qhov chaw, qhov chaw, thiab thaj chaw tau tua tshuaj;
- Lub (cov) npe tshuaj tua kab nroj tsuag, Tus (Cov) Naj Npawb Sau Npe EPA
- Hauv Teb Chaws Mes Kas thiab cov khoom xyaw tseem ceeb;
- Lub npe tshuaj xyaw uas tsuag thiab Tus (Cov) Naj Npawb Sau Npe EPA Hauv Teb Chaws Mes Kas, yog tias muaj; thiab Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI) thiab Ncua Sij Hawm Ua Ntej Sau Qoob Loo rau txhua yam tshuaj tua kab uas siv.

Cov neeg cog qoob loo yuav tsum khaws cov ntaub ntawv ntawm txhua daim ntawv ceeb toom tau txais los ntawm qhov chaw. Cov ntaub ntawv no tej zaum yuav yog ib daim ntawv sau uas tau npaj los ntawm cov neeg cog qoob loo los sis cov ntawv luam ntawm cov ntawv xaj ua hauj lwm, cov ntaub ntawv siv tshuaj tua kab nroj tsuag, los sis cov lus pom zoo uas muaj tag nrho cov ntaub ntawv uas xav tau. Cov ntaub ntawv no yuav tsum suav nrog hnub tim thiab lub sij hawm uas daim ntawv thov pib thiab xaus. Tus neeg cog qoob loo yuav tsum khaws Daim Ntawv Ceeb Toom Ua tiav mus li ob xyoos.

Tus neeg cog qoob loo yuav tsum muab daim ntawv ceeb toom ua tiav rau:

- Cov neeg ua hauj lwm rau kev tuav tswj thiab cov neeg ua liaj ua teb;
- Cov tswv ntiav u ahauj lwm ntawm cov neeg ua hauj lwm rau kev tuav tswj thiab cov neeg ua liaj ua teb; thiab
- Lwm tus neeg uas nws muaj kev paub dhau los yuav zoo ib yam li nkag mus rau hauv daim teb thaum lub sij hawm REI.

Tus neeg cog qoob loo yuav tsum muab cov ntaub ntawv hauv qab no:

- Qhov chaw thiab kev piav qhia ntawm daim teb;
- Lub sij hawm uas txwv kev nkag; thiab
- Cov lus qhia tsis txhob nkag mus rau hauv daim teb kom txog thaum REI tau tas sij hawm.

Kev Qhia Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb-Daim Ntawv Thov

Cov neeg cog qoob loo yuav tsum muab tso rau ntawm qhov chaw nruab nrab cov ntaub ntawv thov tshwj xeeb hauv qab no thaum cov neeg ua hauj lwm tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag thiab/los sis cov neeg ua liaj ua teb tau ua hauj lwm hauv cov teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm:

- Cov qoob loo los sis chaw uas tau tshuaj thiab kev txheeb xyuas qhov chaw uas tau txais kev tua tshuaj;
- Hnub tim thiab lub sij hawm daim ntawv thov pib thiab xaus;

- Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv;
- Daim ntawv theej ntawm Daim Ntawv Qhia Txog Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau siv;
- Cov khoom lub npe, cov khoom xyaw uas tseem ceeb, thiab Tus (Cov) Naj Npawb Sau Npe EPA Hauv Teb Chaws Mes Kas; thiab
- Lub (cov) npe kuab tshuaj xyaw uas tsuag thiab Tus (Cov) Naj Npawb Sau Npe EPA Hauv Teb Chaws Mes Kas, yog muaj.

Piv txwv ntawm cov ntaub ntawv qhia txog cov txheej txheem suav nrog cov ntawv xov xwm nrog daim duab qhia chaw thiab cov cim ntawm daim ntawv thov cov ntaub ntawv rau daim teb uas tsim nyog. Lwm txoj hauv kev yog khaws cov ntaub ntawv no hauv cov ntaub ntawv siv cov ntaub ntawv siv tshuaj tua kab nroj tsuag los sis kev txiav txim ua hauj lwm. Ob txoj kev siv tau ntev npaum li cov neeg ua hauj lwm paub qhov uas cov ntaub ntawv khaws cia thiab tuaj yeem nkag mus tau yam tsis tas yuav nug.

Cov ntaub ntawv no yuav tsum tau muab tso rau ntawm thaum tus neeg cog qoob loo tau txais kev ceeb toom ntawm kev ua tiav ntawm daim ntawv thov thiab ua ntej cov neeg ua liaj ua teb tau txais kev tso cai nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj. Cov ntaub ntawv yuav tsum tso nyob twm ywm kom txog thaum 30 hnub tom qab tas sij hawm ntawm REI. Cov ntaub ntawv no yuav tsum khaws cia li 2 xyoos.

Tus neeg cog qoob loo yuav tsum muab tso rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm los sis hauv qhov chaw nruab nrab uas cov neeg ua hauj lwm sau cov lus piav qhia ntawm qhov chaw uas Daim Ntawv Thov- Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb tuaj yeem nrhiav pom. Cov lus piav qhia ntawm qhov chaw yuav tsum yog qhov tshwj xeeb txaus rau cov neeg ua liaj ua teb hauv thaj chaw nrhiav pom thiab muaj kev nkag mus tau rau kev tso saib tswj xeeb ntawm cov ntawv thov. Cov lus piav qhia no tuaj yeem nyob ntawm los sis txuas ntawm PSIS A-9.

Tso saib rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm los sis ntawm qhov chaw nruab nrab uas cov neeg ua liaj ua teb sib sau a piav qhia txog qhov chaw nyob uas Daim Ntawv Thov – COv Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb tso saib uas tuaj yeem nrhiav pom.

Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Txaus Ntshai rau Cov Neeg Tuav Tswj thiab Cov Neeg Ua Liaj Ua Teb

Rau Cov Neeg Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

1. Muab ib daim qauv ntawm daim ntawv ua tiav PSIS A-8 ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm qhov chaw ua hauj lwm. Sau cov tshooj ntawm kev saib xyuas kho mob xwm txheej ceev, kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov ntaub ntawv sau tseg.
2. Khaws ib pob ntawv uas muaj txhua daim ntawv quav PSIS ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm qhov chaw ua hauj lwm uas nkag mus tau rau cov neeg ua hauj lwm tuav tswj tshuaj tua kab nroj tsuag hauv hom lus uas lawv nkag siab.
 - Lwm daim ntawv quav PSIS siv tau rau koj qhov kev ua hauj lwm tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag raws li xav tau.
 - Cov ntaub ntawv siv tshuaj tua kab rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm cov neeg ua hauj lwm. Cov ntaub ntawv no yuav tsum tau khaws cia li ob xyoos.
 - Daim Ntawv Hais Txog Cov Ntaub Ntawv Kev Nyab Xeeb (SDS) rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau tuav tswj los ntawm cov neeg ua hauj lwm.
3. PSIS A-8 tseem yuav tsum tau muab tso rau ntawm txhua qhov chaw tua tshuaj mus tas li thiab txhua qhov chaw tua tshuaj uas muab kev pab cuam rau cov neeg tuav tswj li 11 leeg nce mus.
4. Txhua qhov kev hloov pauv rau PSIS A-8 ntsig txog lub npe, chaw nyob, los sis tus xov tooj ntawm lub chaw muab kev kho mob xwm txheej ceev yuav tsum tau hloov kho tsis pub dhau 24 teev tom qab qhov hloov pauv.

Rau Cov Neeg Ua Liaj Ua Teb

1. Tso saib ib daim ntawv theem ntawm daim ntawv ua tiav PSIS A-9 ntawm qhov chaw ua hauj lwm tiag (daim teb) los sis yog cov neeg ua hauj lwm sib sau ua ke ntawm qhov chaw nruab nrab ua ntej kev thauj mus los rau qhov chaw ua hauj lwm ntawm qhov chaw nruab nrab thiab ntawm txhua qhov chaw nyob ruaj khov thiab txhua qhov chaw ua hauj lwm tiv thaiv kev pab cuam 11 cov neeg ua liaj ua teb nce mus. Piav qhia qhov tso saib daim ntawv thov- cov ntaub ntawv qhia tshwj xeeb ntawm PSIS A-9 los sis raws li daim ntawv txuas rau A-9. Sau cov ntu ntawm kev kho mob xwm txheej ceev thiab khaws cia. Tsis txhob hnov qab qhia chaw nyob thiab lus piav qhia txog koj cov taub ntawv sau khaw cia rau nruab nrab rau koj Tus (Cov) Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Ntawm Daim Liaj Teb txhawm rau kom lawv tuaj yeem tshaj tawm PSIS A-9 uas tau tua tiav rau lawv cov neeg ua hauj lwm thaum lawv ua hauj lwm hauv koj daim teb.
2. Khaws cov ntaub ntawv ntiv hauv qab no ntawm koj cov ntaub ntawv teev tseg hauv nruab nrab khaws cia rau koj tus kheej cov neeg ua liaj ua teb los sis Daim Liaj Teb Cov neeg ua liaj ua teb Tus Neeg Cog Lus Ntiav Ua Hauj Lwm:
 - a. Cov Ntaub Ntawv Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag rau txhua daim teb rau tag nrho cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas siv nyob rau hauv ob xyoos dhau los.

- b. SDS rau txhua yam tshuaj tua kab uas teev nyob rau hauv cov ntaub ntawv siv tshuaj tua kab nroj tsuag.

3. Txhua qhov kev hloov pauv rau lub npe, chaw nyob, los sis tus xov tooj ntawm lub chaw muab kev saib xyuas kho mob xwm txheej ceev yuav tsum tau hloov kho tshiab ntawm PSIS A-9 hauv 24 teev tom qab qhov hloov pauv.

Ib pob ntawv quav uas muaj txhua daim ntawv quav PSIS, ua Lus As Kiv, Lus Mev, Lus Hmoob, thiab Lus Punjabi, muaj nyob rau ntawm lub chaw ua hauj lwm ntawm tus thawj saib xyuas kev cog qoob loo los sis tuaj yeem nkag mus hauv oos lais ntawm: <http://www.cdpr.ca.gov>

Cov Ntaub Ntawv Uas Tsim Nyog

Cov neeg cog qoob loo feem ntau khaws cov ntaub ntawv Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Txaus Ntshai nyob rau hauv ib lub plaub ntim ntaub ntawv los sis lub tsee cov ntaub ntawv. Khaws cov ntaub ntawv hauv khw los sis chav so ua hauj lwm - qhov chaw cov neeg ua haujlwm tuaj yeem nkag mus rau cov ntaub ntawv yam tsis tas yuav nug.

Cov ntaub ntawv yuav tsum muaj lossis khaws cia sib txawv ntev npaum li cas rau Daim Ntawv Ceeb Toom txog Daim Ntawv Thov, Daim Ntawv Ceeb Toom Kev Ua Tiav Daim Ntawv Thov Txog Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag, Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb Ntawm Kev Thov, thiab Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Txaus Ntshai thiab tuaj yeem nrhiav pom nyob rau hauv daim duab ntawm nplooj ntawv tom ntej.

Tso saib ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv quav PSIS A-8 uas tau ua tiav rau cov neeg ua hauj lwm thiab A-9 rau cov neeg ua liaj ua teb daim ntawv quav ntawm qhov chaw nyob nruab nrab hauv chaw ua hauj lwm. Sau cov tshooj ntawm kev saib xyuas kho mob xwm txheej ceev, kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab cov ntaub ntawv sau tseg.

CALIFORNIA COV CAI TSWJ HWM UAS DUAV ROOS:

Kev Ceeb Toom, Daim Ntawv Ceeb Toom Kev Ua Tiav Daim Ntawv Thov Txog Tshuaj Tua Kab Nro Tsuag, Daim Ntawv Thov-Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb thiab Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Txaus Ntshai

YUAV TSUM TAU UA TXHUA TSHOOJ

	Daim Ntawv Ceeb Toom txog Cov Ntawv Thov (3 CCR 6618)	Daim Ntawv Ceeb Toom Uas Tau Ua Tiav Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (3 CCR 6619)	Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb Ntawm Daim Ntawv Thov (CCR 6723 cov neeg tuav tswj tshuaj tua kab 3 leeg thiab cov neeg ua hauj lwm sab hauv thaj chaw 6761 leej)	Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Phom Sij. CCR 6723 cov neeg tuav tswj tshuaj tua kab 13 leeg thiab cov neeg ua hauj lwm sab hauv thaj chaw 6761 leej) PSIS A-B: A-9
<i>Yuav tsum tau sib txuas lus cov ntaub ntawv li cas?</i>	Ua lus hais ntawm qhov ncauj thiab ua ntawv sau	Ua lus hais ntawm qhov ncauj thiab ua ntawv sau ob qho tib si uas yuav tsum muaj daim ntawv lo	Ua ntawv sau	Ua ntawv sau
<i>Leej twg yog tus neeg lav?</i>	Tus neeg ua hauj lwm tiv thaiv kab nroj tsuag	Cov tshuaj tua kab nroj tsuag	Tus neeg leg hauj lwm los sis tus tswv Khoom Vaj Khoom Tsev	Tus tswv hauj lwm
<i>Cov ntaub ntawv yuav tsum xa mus rau leej twg?</i>	Tus neeg ua hauj lwm txog cov khoom vaj khoom tsev, PCB los sis FLC Cov Neeg Tswj Hwm/cov neeg ua hauj lwm hauv thaj chaw uas muaj daim ntawv pov thawj lwm tus neeg nkag mus rau thaj chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag	Tus neeg ua hauj lwm txog cov khoom vaj khoom tsev, cov neeg ua hauj lwm hauv thaj chaw thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm tus neeg leg hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm thiab lawv cov tswv ntiav ua hauj lwm: thiab lwm tus neeg yuav nkag mus rau thaj chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag	Cov neeg tswj tshuaj tua kab thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm cov liaj teb	Cov neeg tswj tshuaj tua kab thiab cov neeg ua hauj lwm ntawm cov liaj teb
<i>Cov ntaub ntawv yuav muab nqa tuaj rau thaum twg?</i>	Ua ntej thov thiab/los sis ua ntej cov neeg ua hauj lwm nkag mus rau thaj chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag	Hauv 24 teev tom qab txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag tiav lawm	Thaum tus neeg leg hauj lwm ntawm cov cuab yeej tau txais kev ceeb toom tias daim ntawv thov tshuaj tua kab tiav	Ua ntej cov neeg ua hauj lwm tau txais kev tso cai los tswj cov tshuaj tua kab roj ntsuag; thaum cov neeg ua hauj lwm yuav ua hauj lwm hauv thaj chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag
<i>Yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv dab tsi?</i>	~Hnub tim, lub sij hawm pib, thiab lub sij hawm xaus ntawm daim ntawv thov uas tau kwv yees tseg ~Qhov chaw thov txuag tshuaj tua kab roj ntsuag ~Sau cov ntaub ntawv kev siv tshuaj tua kab nroj ntsuag txhawm rau txheeb xyuas cov tshuaj tua kab nroj ntsuag ~Tus naj npawb sau npe EPA, Tus naj npawb sau npe ntawm California ~Cov khoom xyaw tseem ceeb ~REI ~Cov kev xav tau rau kev tshaj tawm ~Txhua yam kev ceev faj txog kev tiv thaiv. ntawm cov neeg ua hauj lwm los sis lwm tus neeg	~Hnub tim, lub sij hawm pib, thiab lub sij hawm xaus ntawm daim ntawv thov uas tau kwv yees tseg ~Qhov chaw thov txuag tshuaj tua kab roj ntsuag ~Lub npe khoom, Tus naj npawb sau npe EPA Ntawm Teb Chaws Mes Kas, Tus naj npawb sau npe CA ntawm REI ~PHI (Ncua Ua Ntej Suav Sau Qoob Loo) ~Tus ID Qhov Chaw Ntawm PHI thiab thaj chaw uas tau txais kev txuag tsuaj tua kab roj ntsuag	~Hnub tim, lub sij hawm pib, thiab lub sij hawm xaus ntawm daim ntawv thov uas tau kwv yees tseg ~Kev cog qoob loo los sis qhov chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag thiab kev txheeb xyuas thaj tsam uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag ~Tus naj npawb sau npe EPA, Tus naj npawb sau npe ntawm California ~SDS ntawm cov tshuaj txuag tua kab nroj ntsuag uas tau siv ~Cov khoom xyaw tseem ceeb ~REI ~Kev piav qhia txog qhov chaw ntawm kev tso saib tshwj xeeb txog daim ntawv thov	~Tau ua tiav PSIS A-8 rau cov neeg siv tes ua ~Sau cov ntaub ntawv kev siv tshuaj tua kab nroj ntsuag. rau kev tswj hwm cov tshuaj tua kab nroj tsuag ntawm cov neeg ua hauj lwm ~Cov ntawv theej ntawm PSIS uas siv tau ~SDS rau tshuaj tua kab nroj ntsuag uas tau txais kev tswj hwm los ntawm tus neeg ua hauj lwm ~Tau ua tiav PSIS A-9 rau cov neeg ua hauj lwm hauv thaj chaw
<i>Cov ntaub ntawv yuav tsum muaj los sis tau txais kev tswj khaws cia ntev npaum li cas?</i>	Muaj lub sij hawm txaus rau kev ceeb toom tag nrho cov ntawv tom qab	2 xyoo	2 xyoo	Rau cov neeg tswj hwm: Ntev npaum li lawv muaj kev tswj hwm tshuaj tua kab nroj ntsuag Rau cov neeg ua hauj lwm hauv thaj chaw: Ntev npaum li lawv ua hauj lwm hauv thaj chaw uas tau txais kev txuag tshuaj tua kab nroj ntsuag:
<i>Cov ntaub ntawv yuav tsum nyob qhov twg?</i>	Yuav tsum tau muab los ntawm kev hais lus ntawm qhov ncauj los sis hauv kev sau ntawv tsis muaj chaw nyob	Yuav tsum tau muab los ntawm kev hais lus ntawm qhov ncauj los sis hauv kev sau ntawv tsis muaj chaw nyob	Ntawm qhov chaw nruab nrab (qhov kev piav qhia ntawm qhov chaw uas yuav tsum nyob ntawm A-9 los sis txuas nrog A-9)	Cov neeg uas siv tes ua: Qhov chaw nruab nrab thiab cov chaw ruaj khov muab kev pab cuam rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Thaj Chaw li 11 leeg los sis ntau dua ntawd: Chaw ua hauj lwm los sis ntawm qhov chaw nruab nrab uas lawv pib hnub ua hauj lwm, thiab cov chaw ruaj khov uas muab kev pab cuam 11+

Kev Tiv Thaiv Dej Hauv Qab Av

Cov dej hauv av yog qhov muaj txiaj ntsig ntawm cov dej haus thiab dej ua dej. Cov kev tshawb fawb hauv Lub Hav Nruab Nrab tau pom tias cov tshuaj tua kab nroj tsuag tuaj yeem ncav cuag dej hauv qab av los ntawm ntau txoj hauv kev nrog rau lub ncauj dej los sis xau mus rau hauv av. Xyoo 2004, Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Cai Tswj Hwm Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag tau txais cov kev cai tiv thaiv dej hauv av uas muaj txhij txhua koj los siv. Cov kev cai tau tshaj tawm cov kev nqis tes ua los tiv thaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm kev nkag mus rau hauv av hauv "qhov chaw tiv thaiv dej hauv av" los sis GWPAs. Qhov no yog thaj chaw uas tau hais tseg hauv thaj chaw uas muaj kev phom sij rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm xau los sis dej ntw. Ib feem ntawm thaj av hauv Cheeb Tsam Nroog San Joaquin County poob rau hauv GWPA. Feem ntau lawm, txhawm rau tiv thaiv cov dej hauv av, ua raws li kev ceev faj hauv qab no:

- Xaiv cov tshuaj tua kab uas txo cov dej ntw los sis cov dej xau.
- Siv tus nqi qis tshaj plaws.
- Khaws tshuaj tua kab rau ntawm lub hom phiaj.
- Ntim los sis ntxuav cov tshuaj tsuag yam tsawg kawg 100 fij ntawm lub qhov dej los sis thaj chaw uas muaj peev xwm rau dej xau.
- Tiv thaiv kom tsis txhob ntw rov qab mus rau hauv qhov dej ntawm qhov chaw sib xyaw: nruab ib qho kev tiv thaiv kev ntw rov qab thiab/los sis khaws qhov sib txawv ntawm huab cua ntawm qhov chaw tawm dej thiab lub taub tsuag dej.

Txhua lub sij hawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau txais kev ua pov thawj ua rau cov av paug cov dej hauv av tau thov rau siv hauv GWPA, Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv yuav tsum tau txais los ntawm tus thawj saib xyuas kev cog qoob loo lub chaw ua hauj lwm. Cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas xav tau kev tso cai siv muaj xws li:

- Atrazine
- Bentazon (Basagran®)
- Bromacil
- Diuron
- Norflurazon
- Prometon
- Simazine
- Nco ntsoov tias tsis muaj ntawv tso cai yuav tsum muaj rau cov neeg siv uas muaj ntawv pov htawj rau kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas teev nyob **sab nraum** ntawm GWPA.

Cov tshuaj tua kab saum toj no tsis tuaj yeem siv rau hauv cov pas dej, cov kwj dej lossis cov kwj deg hauv cov xwm txheej uas nyiam txav mus rau hauv av.

Tso cai siv tshuaj tua kab nroj tsuag GWPA suav nrog "siv cov kev xav tau" los sis kev tswj hwm kev koj ua uas sib txawv raws li qhov chaw seb puas muaj kev cuam tshuam los ntawm kev xau dej los sis dej ntw. Cov yuav tsum tau ua no tau sau tseg hauv daim ntawv tso cai. Yog tias cov kev koj ua uas teev tseg tsis tuaj yeem ua tau rau ib qhov chaw tshwj xeeb, tus neeg cog qoob loo tuaj yeem thov kom DPR pom zoo rau lwm yam, kev tswj xyuas zoo uas yuav haum rau lawv cov tev niv kev ua liaj

ua teb (cov kev koj ua thaum kawg yuav tsum tau txais los siv).

Txhawm rau txiaj txim siab seb puas muaj pob khoom suav nrog hauv GWPA, mus rau www.cdpr.ca.gov (Nyem rau ntawm "Cov Khoos Kas" tom qab ntawd "Kev Soj Saib Xyuas" tom qab ntawd " Kev txheeb xyuas thiab tiv thaiv thaj chaw tiv thaiv dej hauv av"). Kuj tseem kuaj xyuas nrog rau tus thawj saib xyuas kev cog qoob loo hauv cheeb tsam nroog.

Kev Tiv Thaiv Lub Ncauj Dej

Kev tiv thaiv lub ncauj dej yog qhov yuav tsum tau ua rau txhua yam tshuaj tua kab nroj tsuag. Cov dej num hauv qab no raug txwv tsis pub dhau 100 fij ntawm lub qhov dej (xws li hauv tsev, nroog, kev cog qoob loo, qhuav los sis tso dej, soj saib xyuas los sis cov qhov dej tso tseg):

- 1) Kev sib xyaw, kev ntim, thiab khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag;
- 2) Yaug cov khoom siv tsuag los sis cov taub ntim tshuaj tua kab nroj tsuag;
- 3) Kev tu cov khoom siv tsuag; thiab
- 4) Kev siv cov tshuaj tua nroj tsuag ua ntej hlav.

Kev zam los ntawm qhov yuav tsum tau ua li 100-fij uas tau txais kev tso cai thaum:

- 1) Lub qhov dej yog qhov chaw kom cov dej ntw los ntawm cov dej los sis cov dej nag tsis txav mus rau ntawm lub qhov dej thiab kev cog lus los yog sau ib ncig ntawm txhua qhov ntawm lub qhov dej (xws li cov daim pob zeb los sis lub hauv paus), los sis
- 2) Lub ncauj dej yog tiv thaiv los ntawm ib qhov thawb av. Kev siv tshuaj tua nroj tsuag ua ntej hlav yog txwv tsis pub nyob nruab nrab ntawm kev thawb av thiab lub ncauj qhov dej.

Kev Tiv Thaiv Dej Saum Npoo Av

Kev tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag los ntawm cov av lia teb tuaj yeem hais txog ob theem ntawm thaj chaw ua liaj ua teb: kev tswj hwm los ntawm kev xaiv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab daim ntawv thov thiab kev tswj xyuas qhov chaw ua liaj ua teb.

Ua ntej siv cov dej hauv av txwv khoom siv, tiv tauj rau tus thawj saib xyuas kev cog qoob loo hauv cheeb tsam nroog.

Cov Cai Tswj Hwm Kev Tsuag Tshuaj Vaj Txiv Hmab Txiv Ntoo Ncua Sij Hawm So

Xyoo 2006, California tau koj cov cai tswj hwm kev tsuag tshuaj vaj txiv hmab txiv ntoo ncua sij hawm so tsab cai tshab loss iv uas yog cov txiaj ntsig tau los ntawm kev tshawb pom hauv cov dej saum npoo ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas siv hauv cov vaj txiv ntoo thaum lub caij ntuj no. Cov cai tswj hwm siv rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag xws li organophosphates (piv txwv: diazinon) thiab pyrethroids (piv txwv: Asana, Ambush, Warrior).

Cov khoom lag luam raug zam los ntawm cov cai muaj xws li cov tshuaj tua kab siv ib leeg los sis ua ke: cov roj dormant los sis tshuaj tswj rau yam muaj sia xws li Bt insecticides thiab spinosad. Tsis tas li ntawd raug zam yog cov vaj txiv hmab nyob hauv thaj chaw kev kawm paub txog dej uas cais qhov chaw uas tsis muaj qhov dej ntws tuaj yeem nkag mus rau hauv cov dej los sis cov kav dej, cov kwj dej los sis lwm lub cev ntawm cov dej los sis cov dej ntws tawm tuaj yeem teev cai tau li 72 teev ua ntej tso rau hauv qhov chaw dej rhiab heev.

Txhawm rau siv cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau txais kev tswj hauv cov tshuaj tsuag dormant, tus neeg cog qoob loo yuav tsum:

- Tau txais daim ntawv pom zoo los ntawm tus kws pab tswv yim tswj xyuas kab tsuag uas muaj ntawv tso cai (PCA);
- Tsim kom muaj qhov thaiv kev sib tsoo li 100-fuv ntawm nruab nrab ntawm thaj chaw uas tau tua tshuaj lawm thiab txhua qhov chaw hauv dej rhiab heev; thiab
- Siv thaum cua hlob li ntawm 3 txog 10 mph.

Kev Xaiv thiab Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

- Xaiv cov tshuaj tua kab nroj tsuag raws li kev tshawb nrhiav hauv cheeb tsam los txiaj txim cov kab tsuag, cov pej xeem thiab kev xav tau rau kev tswj hwm. Thaum xav tau tshuaj tsuag, ua raws li cov kev koj ua zoo xws li kev sib xyaw/kev ntim thiab kev tswj qhov swb kom zoo.
- Teeb tsa koj cov tshuaj tsuag nrog cov taub hau tsuag uas zoo tshaj plaws thiab cov lab npauv tswj thiab hloov kho sib piv lub tshuab tsuag tsis tu ncua kom txo tau tag nrho cov tshuaj tua kab nroj tsuag hauv ib daim av.
- Tua lub tshuab tsuag tshuaj huav lub vaj txiv kom txog ntawm cov kab lem thiab siv kev ceev faj tshaj plaws thaum muaj cua tshuab mus rau txoj kev uas nyob ib sab. Tsis txhob tsuag thaum cua tshuab mus rau hauv dej thiab lwm qhov chaw rhiab heev.
- Thaum lub tshuab tsuag tshuaj hauv lub vaj txiv ntoo ze ciam teb tham chaw uas rhiab heev, xav txog kev tsuag tshuaj sab hauv ntawm kab 1 thiab 2. Txo qhov ceev hauv kab 1 thiab 2 kom pab rau kev tsuag tshuaj uas tsuas yog ib sab nkaus xwb.

Kev Tswj Hwm Qhov Chaw Ua Liaj Ua Teb

- Ntsuam xyuas txhua qhov chaw thiab lub hauv paus Kev Koj Ua Rau Kev Tswj Xyuas Uas Zoo Tshaj Plaws (BMP) ntawm txhua qhov chaw nyiam tsim cov dej ntws tawm

hauv cov xwm txheej cua daj cua dub.

- Muaj kev nkag siab meej txog daim teb uas tau tsuag, qhov kev cia siab ntawm cov xwm txheej huab cua thiab ib puag ncig ntawm daim teb.
- Xav txog kev siv cov qoob loo npog av, cov nroj tsuag lim av, cov nroj tsuag tso dej tawm, los sis lwm yam kev koj ua kom txo qis kev txav mus los ntawm cov dej nag los sis dej hauv qab dej (uas tuaj yeem muaj cov tshuaj tua kab nroj tsuag).

Kev Tswj Hwm Kev Ywg Dej

- Ntsuam xyuas qhov sib xws ntawm kev faib dej hauv lub lab npauv kev ywg dej
- Ntxiv kev ua tau zoo fab kev ywg dej ua kom zoo dua los ntawm kev siv lub taub hau fab dej tawm me los sis microsprinklers uas txo cov dej los ntawm kev siv dej ntau dhau.
- Ntxiv cov qoob loo ntau tshaj plaws thiab kev tsuag dej los ntawm kev siv cov kev tswj kav dej xws li CIMIS (California Lub Lab Npauv Ntaub Ntawv Tswj Hwm, Lub Tsev Kawm Ntawv Yus Nis Vaws Xis This, California) los npaj kev ywg dej.

Kev Tswj Hwm Cov Dej Ntws Tawm Ntawm Kev Tsuag

Kev txav chaw cov tshuaj tua kab nroj tsuag vim yog cov tshuaj tsuag tshuaj tawm los tuaj yeem txo qis los sis tshem tawm los ntawm kev siv cov kev tswj xyuas zoo.

Kev Siv Hauj Lwm Thaj Av

(Cov cuab yeej uas muab nruab rau lub tsheb lo sis rub hauv av)

- Tsuas yog siv thaum cua hlob li 10 mais toj ib teev los sis tsawg dua ntawm qhov chaw thov, raws li ntsuas los ntawm lub tsuas qhov ceev ntawm cov cua uas muab tso siab saum npoo av li plaub fij nce mus. Qhov kev xav tau no tsis siv rau cov tsev cog khoom los sis siv nyob sab hauv tsev. Yuav tsum tshuaj xyuas daim ntawv lo tshuaj tua kab nroj tsuag, kev cai, los sis xwm txheej kev tso cai rau kev txwv cua tas li.
- Pib tso tawm tom qab nkag mus rau qhov chaw ntawm lub hom phiaj; kaw qhov tso tawm ua ntej tawm ntawm qhov chaw ntawm lub hom phiaj.
- Tsis txhob tig txoj kab thaum tab tom tsuag.

Xyuas kom ntseeg tau tias tus neeg thov nkag siab txhua yam uas ua tau thaj chaw rhiab heev thiab muaj peev xwm txaus ntshai nyob rau hauv thiab ib ncig ntawm txhua qhov chaw siv ua hauj lwm.

Tsuas yog siv thaum cua ceev li 10 mph los sis qis dua ntawm qhov chaw uas siv ua hauj lwm, raws li tau ntsuas los ntawm lub tshuab ntsuas qhov ceev ntawm cov cua uas siab dua npoo av li 4 fij. Qhov kev xav tau no tsis siv rau tsev cog khoom los sis cov ntawv thov sab hauv tsev.

Kev Siv Hauj Lwm Saum Huab Cua

- Lub hau tsuag ncaj qhib lub qhov mus rau sab tom qab
- Tswj cov dej ntwis los ntawm txhua lub taub haus tsuag los ntawm lub lab npauv kaw uas zoo.
- Qhov ntev ntawm tus ceg ua hauj lwm, ntsuas los ntawm lub taub hau tsuag sab nraud mus rau lub taub hau tsuag sab nraud, yuav tsum tsis pub tshaj 75% ntawm tag nrho cov tis los sis qhov ntev ntawm lub voj voog kiv cua (rotor).
- Tsis txhob cia lub zog thawb tshaj li tus neeg tsim khoom qhov kev pom zoo rau lub taub hau tsuag uas siv nrog tus ceg tsuag.
- Tsuas yog siv thaum cua hlob yog 3 mus rau 10 mais toj ib teev ntawm qhov chaw uas siv, raws li tau ntsuas los ntawm lub ntsuas qhov ceev ntawm cov cua uas muab tso siab tshaj ntawm npoo av plaub fij.
- Pib tso tawm tom qab nkag mus rau qhov chaw raws lub hom phiaj; tso tawm qhov siab yuav tsum tsis pub tshaj 10 fij saum cov qoob loo los sis lub hom phiaj; kaw kev tso tawm thaum twg uas tsim nyog los tsa cov cuab yeej hla yam uas thaiv; kaw qhov kev tso tawm ua ntej tawm ntawm qhov chaw raws lub hom phiaj.

Kev Tswj Hwm Cov Leej Faj Ntwis Tawm

Txhua lub sij hawm uas tsuag los sis w cov plua plav leej faj ntawm cov qoob loo ze rau thaj chaw rhiab, cov neeg siv cov khoom siv yuav tsum paub txog qhov muaj peev xwm rau kev txav mus los ntawm qhov chaw. Txawm hais tias leej faj yog cov khoom siv ntuj tsim tau siv yam muaj kev nyab xeeb tau ntau txhiab xyoo los tswj cov kab mob thiab kab, kev raug cov leej faj tuaj yeem ua rau qhov muag khaus, ua pob khaus, thiab ua pa nyuaj. Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj leej faj rau pej xeem, cov neeg leg cov khoom siv yuav tsum tau saib xyuas ntxiv thaum ua hauj lwm ze rau thaj chaw rhiab heev xws li cov tsev kawm ntawv, chaw nres tsheb npav, txoj kev tsis khoom, chaw nyob los sis txhua qhov chaw uas tib neeg tsis koom nrog hauv daim ntawv thov uas tseem siv. Thaum kawg, tus neeg leg khoom siv yog lub luag hauj lwm rau kev tswj cov leej faj ntwis tawm.

Kev Ua Hauj Lwm Ntawm Cov Khoom Siv

- Tso tseg cov plua plav los sis cov tes dej num tsuag yog tias cov leej faj ntwis tawm yuav txav mus rau qhov chaw rhiab heev.
- Nrog kev siv lub tshuab tsuag kua leej faj, lub cav RPM qeeb ntawm kab xaus kom txo qis kev muaj peev xwm ntwis tawm.
- Pib so plua plav los sis tsuag uas tsuas yog thaum tus neeg thov kev pab cuam nyob ib sab ntawm thawj cov nroj tsuag, vine los sis ntoos.
- Thaum ua tau, siv cov leej faj thaum yav hmo ntuj los sis rau cov hnub so yog tias nyob ze rau hauv nroog, txoj kev los sis qhov chaw muaj kev ua si feem dav.
- Xyuas kom ntseeg tau tias tus neeg tuav tswj kom nkag siab meej txog daim teb uas tau tsuag los sis so plua plav thiab ib puag ncig ntawm daim teb kom meej.

Cov Xwm Txheej Kev Thov

- Leej faj yuav tsum tsis txhob siv thaum cua hlob tshaj 10 mais toj ib teev.
- Cov neeg thov yuav tsum paub tias nyob rau qee qhov

chaw, "nyob tau ntsiag to" feem ntau cuam tshuam nrog qhov xwm txheej hloov pauv. Siv cov leej faj thaum muaj huab cua txav mus los them qis kawg nkaus yog 3 mph yuav pab kom ntseeg tau tias tsis muaj huab cua hloov pauv.

- Cia ib qho chaw thaiv kev sib tsoo kom txaus txhawm rau los tiv thaiv thaj chaw rhiab heev.
- Ua tib zoo soj lw taug qab cov xwm txheej huab cua hloov pauv.

Kev Siv Tshuaj Khes Mis

Kev siv tshuaj khes mis yog ib txoj hauv kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas cov tshuaj tua kab nroj tsuag raug txhaj rau hauv dej uas yog dej ywg. Txhua yam tshuaj tua kab nroj tsuag uas tua siv los siv txoj kev no yuav tsum muaj cov lus qhia kev siv tshuaj khes mis uas tau teev nyob rau ntawm daim ntawv lo. Thaum ua daim ntawv thov, tus neeg siv yuav tsum ua raws li cov cai kev tiv thaiv kev ntwis rov qab uas tau piav qhia ntawm daim ntawv lo. Yog xav paub ntxiv txog kev siv tshuaj khes mis, mus rau ntawm www.cdpr.ca.gov/docs/emon/grndwtr/chem.htm los sis mus xyuas Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog.

Kev Ceeb Toom Tus Neeg Yug Muv

Txhua tus neeg xav siv tshuaj tua kab nroj tsuag, (xws li Cov Kws Pab Tswv Yim Tswj Kab Nroj Tsuag, Kev Lag Luam Tswj Kab Nroj Tsuag thiab Cov Neeg Loj Hlob) uas muaj tshuaj txhaum rau cov muv ntawm qhov chaw uas muaj nroj tsuag tawg paj tam sim no yuav tsum tau nug nrog Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog Lub Chaw Hauj Lwm los sis kev ceeb toom hauv oos lais, BeeWhere, kom paub seb puas muaj tus neeg yug muv nrog lub zes muv nyob rau hauv ib mais ntawm daim ntawv ceeb toom uas tau thov. Tus neeg ua hauj lwm tiv thaiv kab nroj tsuag yuav tsum ceeb toom rau tus neeg yug muv yam tsawg kawg 48 teev ua ntej thiab suav nrog cov ntaub ntawv hauv qab no:

- Lub sij hawm thiab qhov chaw
- Qoob loo thiab qhov chaw cog yuav tsum tau tua tshuaj
- Txoj kev siv ua hauj lwm
- Kev txheeb xyuas tus kheej thiab tus nqi ntsuas txog kev siv hauj lwm
- Tus neeg tswj xyuas kab nroj tsuag tuaj yeem tiv tauj tus neeg yug muv tau li cas

Yog xav paub ntxiv, mus saib:

beewhere.calagpermits.org

(nkag lab npauv uas siv lub npe tus neeg siv thiab tus phav xab vawj ntawm lub vev xaib CalAgPermits)

Los sis mus saib:

beewherecalifornia.com

Tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj tshuaj txhaum rau cov muv yog cov uas suav nrog lo lus tias "tshuaj txhaum rau cov muv" ntawm daim ntawv lo ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag.

Kev Tiv Thaiv Kab Nroj Tsuag Uas Yuav Tu

Noob

Kev ntsuas uas siv los tiv thaiv cov tsiaj txhu muaj kev phom sij txawv ntawm ib cheeb tsam mus rau ib cheeb tsam thoob plaws hauv California thiab tuaj yeem pom nyob rau ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tswj Xyuas Kab Nroj Tsuag lub vev xaib nyob rau hauv qab phau ntawv xov xwm PRE-SCRIBE ntawm Lub Khoos Kas Kab Nroj Tsuag Uas Yuav Tu Noob. Daim Ntawv Thov Cov Ntaub Ntawv Hauv Oos Lais PRE-SCRIBE tau tsim los pab cov neeg thov tshuaj tua kab nroj tsuag nrog kev txiav txim siab seb puas muaj cov tsiaj txhu muaj kev puas tsuaj nyob ib puag ncig ntawm qhov chaw thov thiab yog tias muaj kev txwv rau cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas xav siv.

Txhawm rau nkag mus tau rau PRESCRIBE mus saib:

www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/prescint.htm

Ua raws li cov lus qhia hauv lub vev xaib.

Hu rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm yog xav paub ntxiv.

Kev Ntxuav thiab Kev Pov Tseg Peb Zaug

Cov thawv uas tuav cov tshuaj tua kab ua kua yuav tsum tau muab yaug thaum lub sij hawm siv kawg kom cov tshuaj yaug tuaj yeem siv rau daim teb uas tau tua tshuaj.

Thaum khoob lug, yaug lub ntim kom zoo li peb zaug thiab nchuav cov dej yaug rov qab rau hauv lub tshuab tsuag los sis lub thawv uas siv los tov tshuaj tua kab. Siv cov dej yaug ua tshuaj tua kab nroj tsuag, ua raws li cov lus qhia ntawm daim ntawv lo. Kaw lub hau kom khov kho.

Tom qab muab yaug, cov thawv huv thiab qhuav tuaj yeem raug coj mus rau Cheeb Tsam Nroog San Joaquin ua cov chaw pov tseg nrog Daim Ntawv Pov Thawj Kev Pov Tseg Lub Taub Ntim Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag. Cov ntawv pov thawj no yog muab los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm: hu xov tooj mus teem sij hawm kuaj xyuas koj cov taub ntim khoom (cov taub ntim uas khoob uas xa tuaj rau Hnub Muaj Xwm Txheej Kev Rov Coj Los Siv Dua Lub Thawv Taub Khoom uas tau pial qhia hauv qab no yog cov neeg cog qoob loo uas tau lees paub tus kheej siv daim ntawv muaj los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loos Hauv Cheeb Tsam Nroog).

Cov hnab ntim tshuaj tua kab nroj tsuag uas khoob tuaj yeem muab pov tseg ntawm ob txoj hauv kev:

- Kev pov tseg cov khib nyiab faus hauv av – cov hnab ntim loj dua yuav tsum raug coj mus rau Cheeb Tsam Nroog San Joaquin cov chaw pov tseg.
- Hlawv hnab (saib hauv qab)

Kev Hlawv Lub Hnab

Cov hnab tshuaj tua kab nroj tsuag tuaj yeem raug hlawv ntawm qhov chaw siv*, nrog daim ntawv tso cai hlawv tawm los ntawm Lub Nroog Valley Air (XOV TOOJ: 559-230-6000). Yog xav paub ntxiv, mus saib lawv lub vev xaib ntawm www.valleyair.org. Daim ntawv tso cai uas tso cai rau cov neeg cog qoob loo hlawv cov hnab ntim hauv ib hnub ntawm kev siv; xws li kev hlawv tau txais kev zam los ntawm kev txwv hnub hlawv.

- Hlawv lub hnab tshuaj tua kab nroj tsuag hauv daim teb uas yuav txo qis cov pa ncho ntau dhau thaj chaw uas tib neeg los sis cov tsiaiv uas tsiaiv yuav nyob. Txhawm rau xaiv ib qhov chaw, xav txog kev nyob deb ntawm tsev, chaw ua si, tsev kawm ntawv, kev lag luam; cua hlob thiab kev taw qhia; kev ntseev rov qab; thiab qhov ntev ntawm lub sij hawm los hlawv lub hnab.
- Muab ib lub pob zeb, cib, los sis cov zoo sib xws uas tsis kub hnyiab qhov hnyav nyob rau sab saum toj ntawm pawg hnab uas xav muab hlawv.
- Txhuam ntais rau lub hnab hauv qab.
- Sawv ntsug ntawm qhov chaw hlawv kom tsis txhob nqus tau cov pa ncho.
- Tswj qhov chaw kom txog thaum hluav taws tau kub tag thiab hluav taws tuag.

***Cov neeg siv tshuaj tua kab nroj tsuag rau fab kev lag luam tuaj yeem hlawv cov hnab ntim tshuaj tua kab nroj tsuag kom zoo ntawm qhov chaw cog qoob loo hauv qab daim ntawv tso cai cog qoob loo. Cov lus nug txog seb tus neeg tswj xyuas kab nroj tsuag puas tuaj yeem hlawv rau ntawm qhov chaw cog qoob loo yuav tsum raug xa mus rau thaj chaw tswj huab cua hauv cheeb tsam.**

Pov Tseg Tau Nyab Xeeb

- Txoj hauv kev zoo tshaj plaws los pov tseg cov tshuaj tua kab nroj tsuag ntau dhau ntawm qhov tsawg yog siv nws. Ua raws li cov lus qhia ntawm daim ntawv lo khoom.
- Ib lub taub ntim tshuaj tua kab nroj tsuag uas khoob tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij zoo li lub thawv uas puv vim tseem muaj cov seem nyob sab hauv. Tsis txhob rov siv cov ntim khoom zoo li no.
- Hu rau koj Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog Lub Chaw Hauj Lwm kom paub seb yuav tshem tawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tsis zoo li cas.
- Tsis txhob nchuav cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas tseem tshuav rau hauv lub dab dej, chav dej, cov kav dej los sis tus kwj deg txoj kev los sis hauv av. Cov tshuaj tua kab nroj tsuag tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua hauj lwm ntawm lub lab npauv kho dej tsis huv los sis ua paug rau hauv dej. Ntau lub lab npauv hauv nroog tsis tau nruab los tshem tawm tag nrho cov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Tsis txhob muab cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tsis siv rau hauv lub thoob khib nyiab.

Lub Khoos Kas Kev Rov Coj Los Siv Lub Thawb Ntim Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

Lub Khoos Kas Kev Rov Coj Los Siv Lub Thawb Ntim Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Rau Kev Cog Qoob Los yog lwm txoj hauv kev los pov tseg cov yas khoob thiab cov taub ntim tshuaj tua kab nroj tsuag uas yog hlau uas muaj kev nyab xeeb rov ua dua tshiab rau hauv cov khoom tshiab. Cov taub ntim tshuaj tua kab raug sau rau ntawm Cheeb Tsam Nroog San Joaquin cov chaw pov tseg, muab txiav los ntawm tus neeg cog lus, thiab rov ua dua tshiab rau hauv cov khoom siv yas uas tsis yog khoom noj (piv txwv li, cov paib tsheb, cov ntoo yas). Cov taub ntim uas yog hlau yuav raug zom thiab coj mus ua hlau tshiab es rov coj los siv dua.

Cov thawv tshuaj tua kab nroj tsuas tau txais kev lees txais txhua xyoo ntawm Cheeb Tsam Nroog San Joaquin cov chaw pov tseg yog tias lawv ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua. Nyob rau hnub uas rov ua dua tshiab raws li sij hawm tau teem tseg, cov nqi rooj vag yuav raug zam thiab tus kws tshuaj xyuas kev cog qoob loo nyob ntawm qhov chaw los txheeb xyuas cov thawv. Nco ntsoov tias tus nqi rooj vag yuav raug them yog tias cov thawv raug coj mus pov tseg rau lwm hnub.

Cov neeg cog qoob loo thiab cov neeg siv tau txais kev txhawb kom pov tseg lawv cov thawv rau hnub uas tau teem tseg. Qhov no yuav txuag lub sij hawm thiab nyiaj xiaj rau cov zej zog cog qoob cog loo.

Cov thawv uas tuav cov tshuaj tua kab ua kua yuav tsum tau muab yaug thaum lub sij hawm siv kawg kom cov tshuaj yaug tuaj yeem siv rau daim teb uas tau tua tshuaj. Cov taub ntim tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau txais txhua xyoo hauv Cheeb Tsam Nroog San Joaquin cov chaw pov tseg yog tias lawv ua tau raws li qhov tau lees txais cov kev xav tau lub taub ntim.

Lub Hom Phiaj Ntawm Lub Khoos Kas Kev Rov Coj Los Siv Dua

1. Txhawm rau pov tseg cov taub ntim tshuaj tua kab nroj tsuag hauv tus nqi uas ib puag ncig siv tau zoo, uas muaj txiaj ntsig zoo rau lub cheeb tsam nroog thiab cov pej xeeb.
2. Txhawm rau txhawb kev txuag cov peev txheej los ntawm kev rov cov los siv dua cov tuab ntim yas thiab hlau.
3. Txhawm rau pab Cheeb Tsam Nroog San Joaquin tswj cov khib nyiab kom ua tiav lawv txoj cai lij choj kom txo tau cov khoom pov tseg uas tau muab pov tseg.

Cov Txheej Txheem Kev Pov Tseg rau Cov Taub Ntim Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Yas thiab Hlau

Nyob rau hnub teem sij hawm rov coj los siv dua tshiab...

- Yaug thiab txhuam cov taub kom huv si thaum lub sij hawm siv tas.
- Ua pov thawj rau tus kheej tias cov taub khoom huv si. Cov foos ntawv pov thawj rau tus kheej muaj nyob rau ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm. Kev thawj cov taub mus rau qhov chaw pov tseg.
- Tsis tau them tus nqi rooj vag.*
- Tus kws tshuaj xyuas los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm ntawm qhov chaw pov tseg uas kuaj xyuas cov taub.


***Lus Cim Tseg: Yog tias cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag raug coj mus rau hauv qhov chaw pov tseg nroog lwm cov khib nyiab los sis tsis huv zoo yuav raug them nqi.**

Nyob rau ib hnub uas tsis tau teem tseg...

- Yaug thiab txhuam cov taub kom huv si thaum lub sij hawm siv tas.
- Npaj kom muaj cov taub uas tau tshuaj xyuas thiab ntawm pov thawj los ntawm ib tus neeg soj ntsuam los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm ua ntej lawv raug coj mus rau qhov chaw pov tseg.
- Nqa koj cov taub mus rau hauv qhov chaw pov tseg.
- Tus nqi rooj vag yuav raug them li ib txwm.

Cov Lus Qhia Rau Kev Rov Coj Los Siv Dua:

- Cov taub tau txais los ntawm 1 qho dej mus txog 35 nkas loos.
- Cov taub yuav tsum tau muab yaug peb lwm, khoob, huv si thiab qhuav nrog muab lub hau tshem tawm.
- Tshem tawm tag nrho cov ntawv sau qhia thiab tev cov yas thiab cov ntawv tawm ntawm lub thawv. Kev los daim ntawv tuaj yeem coj los kho kom rov qab siv tau. Tsis tas li ntawd, tshem tawm cov ntawv ci feem ntau nyob ib ncig ntawm lub hau.
- Lub thoob/lub thawv ntim dej 5 kas loos yuav tsum tau muab lub hau tshem tawm thiab cov hlau tuav tshem tawm thiab cov thoob thiab cov thawv ntim sib tshooj rau hauv ib lub. Tuaj yeem lees txais tau cov hau kaw uas muaj daim hlau tiag thiab roj hmas tshem tawm tau.
- lees txais lub thawv 35-kas loos los ntawm kev rho cov yas thiav tawm.



THOV ROV COJ LOS SIV DUA

Cov taub yuav tsum tau muab yaug peb lwm, khoob, huv si thiab qhuav nrog muab lub hau tshem tawm. Tshem tawm tag nrho cov ntawv sau qhia thiab tev cov yas thiab cov ntawv tawm ntawm lub thawv.

Kev los daim ntawv tuaj yeem coj los kho kom rov qab siv tau. Tsis tas li ntawd, tshem tawm cov ntawv ci feem ntau nyob ib ncig ntawm lub hau.

Kev Khaws Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

Cov tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum tau khaws cia rau hauv lub taub qub. Daim ntawv lo uas tau sau npe yuav tsum nyob twj ywm ntawm lub thawv, txawm tias khoob. Cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag, txawm tias puv los sis khoob, yuav tsum tau muab cia rau hauv ib lub taub uas kaw.

Yuav tsum tau lo daim ntawv ceeb toom rau cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj lo lus cim tias **TXAUS NTSHAI** los sis **CEEV TOOM** tso rau hauv qhov chaw khaws tshuaj tua kab. Cov paib yuav tsum hais tias:

TXAIS NTSHAI

Thaj Chaw Khaws Tshuaj Txhaum

**Txhua Tus Neeg Uas Tsis Tau Txais Kev Tso Cai
Tsis Pub Nkag Xauv Lub Qhov Rooj Thaum Tsis Siv**

Cov paib yuav tsum nyeem tau los ntawm qhov nrug deb li ntawm 25 fij thiab yuav tsum pom los ntawm txhua qhov kev coj ua ntawm txoj hauv kev uas nkag tau ze. Kev khaws cia thiab pov tseg cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas tsis raug tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau tib neeg txoj kev noj qab haus huv thiab ib puag ncig. Ua raws li cov lus qhia txog kev nyab xeeb no:

- Tsis txhob khaws cia. Yuav tsuas muaj tshuaj tua kab nroj tsuag kom txaus nqa koj los ntawm lub caij uas siv.
- Nco ntsoov khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag rau hauv lawv cov taub qub. Daim ntawv lo ntawm lub taub muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb, suav nrog cov khoom xyaw, cov lus qhia rau kev siv thiab kev pab xub thawj thaum muaj tshuaj lom yam ras tsis txog. Tsis txhob hloov cov tshuaj tua kab rau hauv lub taub dej los sis lwm lub taub uas nquag siv rau zaub mov, dej haus los sis cov khoom hauv yim neeg. Cov me nyuam yaus los sis lwm tus tuaj yeem yuam kev xav tias yam uas noj los sis haus.
- Khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag kom nrug deb ntawm cov me nyuam yaus thiab kab nroj tsuag. Qhov chaw zoo tshaj plaws los khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag yog

nyob rau hauv ib lub thawv uas xauv los sis lub txee rau hauv qhov chaw uas muaj cua nkag tau zoo. Tsis txhob khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag cia rau hauv cov tub xauv uas nyob ze cov khoom noj, khoom noj tsia tu los sis khoom siv kho mob. Khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag cia kaig tam sim ntawd tom qab siv txhua zaus.


- Kev ntim khoom "tiv thaiv me nyuam yaus" tsis txhais hais tias yuav tiv thaiv tus me nyuam tau. Koj tseem yuav tsum khaws cov tshuaj tua kab nroj tsuag kom zoo, deb ntawm cov me nyuam yuav ncav cuag. Nco ntsoov kaw cov thawv kom khov kho.
- Khaws cov kua kis tau hluav taws zoo kom deb ntawm qhov chaw nyob thiab deb ntawm qhov chaw tsim muaj hluav taws kub xws li lub cub tawg, tsheb, qhov cub ci sab nraum zoov los sis cov cuab yeej uas siv roj nkev. Tsis txhob khaws cov taub uas nyob ze qhov chaw dej nyab los sis nyob rau hauv qhov chaw uas lawv tuaj yeem nchuav los sis xau rau hauv qhov dej, kwj def, dej hauv qab av los sis dej saum npoo av.
- Kev lo daim ntaub nplaum rau ntawm daim ntawv yuav pab kom nyeem tau zoo dua. Yog koj qhia tsis tau tias lub taub muaj pes tsawg xyoo lawm, los sis txheeb xyuas nws cov ntsiab lus, ua raws li cov lus qhia txog kev pov tseg kom nyab xeeb.

Kev Thauj Mus Los

Muaj cov txheeb txheem yooj yim uas tuaj yeem ua raws kom ntseeg tau tias cov tshuaj tua kab nroj tsuag raug thauj mus rau qhov nyab xeeb.

- Cov tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum tsis txhob thauj mus rau hauv tib chav nrog ib tus neeg, khoom noj, los sis khoom noj rau tsiaj.
- Tag nrho cov tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum raug thauj mus rau hauv qhov chaw uas ruaj ntseg, qhov qhib yuav tsum raug kaw kom tsis txhob nchuav, thiab tag nrho cov taub yuav tsum muaj ob qho tib si ntawm thawj cov chaw tsim khoom daim ntawv lo los sis cov khoom siv ntim cov ntawv los txuas nrog.
- Kev los daim ntawv rau cov thawv ntim khoom noj yuav tsum muaj lub npe thiab chaw nyob ntawm tus neeg saib xyuas lub thawv, lub npe ntawm cov tshuaj tua kab nroj tsuag thiab lo lus cim tias ("TXAUS NTSHAI", "CEEV TOOM", "CEEV FAJ") los ntawm thawj daim ntawv lo.

Cov taub tshuaj tua kab nroj tsuag, txawm tias puv los sis khoob, yuav tsum tau muab cia rau hauv ib lub taub uas kaw. Khw tshuaj tua kab nroj tsuag kom deb qhov ncav cuag ntawm cov me nyuam yaus thiab tsiaj. Qhov chaw zoo tshaj plaws yog nyob rau hauv lub chav xauv cia los sis lub tub xauv nyob rau hauv thaj tsam uas muaj cua nkag tau zoo.



Kev Tshaj Tawm thiab Kev Sau Khaws Tseg Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag

California txoj cai xav kom muaj kev qhia tawm txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag 100% los ntawm kev lag luam fab kev cog qoob loo thiab cov kev pab cuam tswj kab nroj tsuag. Txhua yam ntaub ntawv thov rau kev cog qoob loo yuav tsum tau tshaj tawm rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog tshwj tsis yog cov chiv thiab kev hloov av. Qhov no suav nrog txhua yam tshuaj tua kab nroj tsuag, leej faj, cov tshuaj tua nas, tshuaj tua nroj, tshuaj tua nplooj, tshuaj tswj kev loj hlob thiab tshuab txhawb pab ntiv. Yog tias cov ntaub ntawv muaj EPA los sis Tus Naj Npawb Kev Sau Npe California ntawm daim ntawv lo, yuav tsum muaj daim ntawv qhia.

Yog koj muaj lus nug txog kev ua kom tiav daim ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag, thov tiv tauj rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm.

Cov ntaub ntawv uas tus neeg cog qoob loo tau thov yuav tsum tau tshaj tawm rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo ua ntej 10 hnub ntawm lub hli tom ntej (piv txwv li cov ntawv thov rau Lub Rau Hli Ntuj yuav tsum xa ua ntej Lub Xya Hli Ntuj Tim 10). Cov ntaub ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag tuaj yeem xa los ntawm kev xa ntawv, hauv es lev thos niv nkaus xob (ntawm CalAgPermits los sis tus neeg muag khoom thib peb), los sis tus kheej; tej zaum lawv yuav tsis xa los ntawm email los sis fev.

Tus neeg cog qoob loo yog lub luag haujlwm rau kev xa daim ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab; thaum cov kws muag tshuaj tua kab lossis Cov Kws Pab Tswv Yim Tswj Kab Tsuag feem ntau xa cov ntawv ceeb toom raws li kev saib xyuas, tus neeg cog qoob loo tseem nyob rau lub sij hawm kawg thiab qhov tseeb ntawm tsab ntawv ceeb toom.

Cov neeg thov kev lag luam yuav tsum tshaj tawm cov ntawv thov ntiav mus rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm hauv 7 hnub tom qab ua tiav. Tus neeg siv kev lag luam yuav tsum xa ib daim ntawv theej mus rau tus neeg cog qoob loo.

Tus neeg cog qoob loo yuav tsum khaws cov ntaub ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag thiab kev lag luam rau ob xyoos.

Daim Ntawv Tshaj Tawm Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag Hauv Es Lev Thos Niv thiab Daim Ntawv Ceeb Toom txog Ua Ntaub Ntawv Fab Kev Xav

Cov neeg cog qoob loo thiab cov neeg siv ntawm Cheeb Tsam Nroog San Joaquin tuaj yeem xa Daim Ntawv Qhia Txog Kev Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag thiab Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Xav ntawm CalAgPermits los sis qhov chaw ntawm tus neeg muag khoom thib peb. Txhawm rau nkag mus tau ra lub lab npaav CalAgPermit, raws ntawm lub vev xaib pub dawb, cov neeg cog qoob loo yuav tsum xub tau txais lub npe tus neeg siv thiab tus phav xab vawj, uas tuaj yeem ua tau los ntawm Pawb Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog Lub Chaw Hauj Lwm los ntawm kev taug kev mus ncaj qha, hauv xov tooj, los sis email. Qhov chaw nyob tus vev xaib yog www.calagpermits.org.

Kev Sau Ntaub Ntawv Sau Khaws Cia

Cov neeg cog qoob loo -raws li tus neeg leg hauj lwm txog khoom vaj khoom tsev uas koj yuav tsum tswj xyuas thiab khaws cov ntaub ntawv hauv qab no:

- Tus Naj Npawb Daim Ntawv Tso Cai/Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv: khaws cia 2 xyoos.
- Daim Ntawv Tshaj Tawm Siv Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag: khaws cia 2 xyoos.
- Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ua Tiav Daim Ntawv Thov: khaws cia 2 xyoos.
- Cov Ntaub Ntawv Saib Xyuas Kev Kho Mob Xwm Txheej Ceev yuav tsum tau muab tso rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm hauv nruab nrab txhua lub sij hawm uas cov neeg ua hauj lwm tab tom tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag los sis nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj.
- Lub Khoos Kas Cob Qhia Kev Tuav Tswj Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag, suav nrog Tus Tswv Ntiav Ua Hauj Lwm Lub Khoos Kas Cov Qhia Tus Neeg Tuav Tswj Ua Ntawv Sau, Cov Ntaub Ntawv Kev Cob Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Rau Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag: khaws cia 2 xyoos.
- Ua tiav daim ntawv theej ntawm Pob Ntaub Ntawv Txog Kev Nyab Xeeb Rau Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) A-8 yuav tsum nkag mus tau rau cov neeg ua hauj lwm uas tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag, tsis tas yuav nug. Qhov no yuav tsum nkag tau thaum cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Ua tiav daim ntawv theej ntawm Pob Ntaub Ntawv Txog Kev Nyab Xeeb Rau Cov Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag (PSIS) A-9 yuav tsum nkag mus tau rau cov neeg ua liaj ua teb, tsis tas yuav nug. Qhov no yuav tsum nyob twj ywm siv tau thaum cov neeg ua haujlwm ua haujlwm ua haujlwm xws li pruning, sau, irrigating lossis lwm yam dej num uas cov neeg ua hauj lwm nkag mus rau daim teb uas tau txais kev tua tshuaj.
- Cov Ntaub Ntawv Kev Sib Txuas Lus Txog Kev Txas Ntshai thiab Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb Txog Kev Siv Ua Hauj Lwm uas yuav tsum nkag mus tau. Cov no yuav tsum tuaj yeem nkag mus siv tau thaum cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag los sis ua hauj lwm hauv daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm.
- Lub Khoos Kas Tiv Thaiv Kev Ua Ua Pa muaj xws li Cov Txheej Txheem Kev Ua Hauj Lwm Ua Ntawv Sau, cov ntaub ntawv txog kev cob qhia cov neeg ua hauj lwm thiab Daim Ntawv Lees Paub Fab Kev Kho Mob/Kev Ntsuas Fab Kev Kho Mob Ntawm Cov Neeg Ua Hauj Lwm. Cov no yuav tsum muaj thaum cov neeg ua hauj lwm tuav tswj cov khoom uas xav tau lub tshuab ua pa thiab hauv peb xyoos tom ntej.

Cov neeg cog qoob loo uas muaj cov neeg ua hauj lwm uas niaj hnub tuav tswj cov tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphate los sis carbamate:

- Cov ntaub ntawv saib xyuas kev kho mob yuav tsum muab tso rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm txhua lub sij hawm uas cov neeg ua hauj lwm tuav cov tshuaj tua kab nroj tsuag organophosphates los sis carbamates.
- Lub Khoos Kas Saib Xyuas Kev Kho Mob Suav Nrog cov neeg ua hauj lwm siv cov ntaub ntawv, tus kws kho mob cov ntawv pom zoo, cov txiaj ntsig kev kuaj xyuas thiab cov lus pom zoo: khaws cia 3 xyoos.

California txoj cai lij choj xav kom daim ntawv tshaj tawm kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag 100% los ntawm kev cog qoob loo fab kev ua lag luam kev khiav hauj lwm thiab cov kev pab cuam fab kev tswj kab nroj tsuag. **Tus cog qoob loo muaj lub luag hauj lwm rau kev xa daim ntawv tshaj tawm txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag.**

Cov ntaub ntawv hauv qab no siv tau rau txhua daim ntawv thov, tsis hais los ntawm cov neeg cog qoob loo (cov neeg leg hauj lwm txog khoom vaj khoom tsev), kev lag luam tswj xyuas kab nroj tsuag tshuaj fab kev cog qoob loo, los sis lawv cov neeg ua hauj lwm.

Cov Ntaub Ntawv Uas Raug Txwv

Qee cov tshuaj tua kab nroj tsuag muaj kev phom sij ntau dua li lwm tus, txawm tias siv raws li daim ntawv lo. California txwv tsis pub siv cov khoom no. Daim npe ntawm California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv tsis pub muaj nyob rau ntawm qhov kawg ntawm ntu no.

Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv, muab los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm, tso cai rau siv California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv rau cov teb uas teev nyob rau hauv daim ntawv tso cai. Daim ntawv tso cai uas teev California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv uas tus neeg cog qoob loo npaj siv.

Ua ntej siv California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv, cov neeg cog qoob loo thiab kev lag luam tswj kab nroj tsuag fab kev cog qoob loo yuav tsum xa Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Xav (NOI). Cov Kws Kawm Paub Txog Kab Nroj Tsuag Tus Neeg Soj Ntsuam Hauv Cheeb Tsam Nroog txheeb xyuas tias tus nqi kev siv thiab txoj kev siv uas tsim nyog rau cov khoom muag thiab ntsuas qhov chaw. Qhov kev tshuaj xyuas no yog npaj los muab kev nyab xeeb ntxiv rau cov neeg ua hauj lwm, pej xeem, ib puag ncig, thiab ib puag ncig cov qoob loo. NOI tuaj yeem xa los ntawm qhov kev pab saum haub cua ntawm lub vev xaib CalAgPermit, hauv xov tooj, los sis ntawm tus kheej. Koj yuav tau txais kev tiv tauj los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog yog tias koj Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Xav kom txo qis los sis raug tsis kam lees.

Thaum tau txais kev pom zoo, yuav tsum pib siv tshuaj tua kab nroj tsuag raws hnuv tim thiab lub sij hawm tau hais. Ncuu sij hawm plaub hnuv suav txij li hnuv uas tau teev tseg rau ntawm Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Xav tuaj yeem tau txais kev lees paub tsuas yog tias muaj qhov xwm txheej tsis tau pom dua uas txwv tsis pub thov ntawm thawj hnuv thiab sij hawm (ncuu sij hawm no tsuas yog rau kev tshawb pa 12 teev nkaus xwb). Yog tias daim ntawv thov tsis tau pib nyob rau lub sij hawm no, NOI yuav tsum txuas ntxiv los sis tshem tawm los ntawm kev tiv tauj peb lub chaw hauj lwm.

Cov neeg cog qoob loo/cov neeg leg hauj lwm fab khoom vaj khoom tsev yuav tsum yog cov neeg siv uas tau txais kev lees paub los siv California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv thiab cov khoom siv uas raug txwv tsis pub siv los ntawm tsoom fvv. Daim Ntawv Pov Thawj Tus Neeg Thov Ntiag Tug yog tau muab los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm.

Raws li nrog rau tag nrho cov tshuaj tua kab nroj tsuag, kev siv cov tshuaj uas raug txwv yuav tsum tau ua kom tiav thiab xa daim ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag.

Daim Ntawv Pov Thawj

Cov neeg cog qoob loo yuav tsum muaj daim npav Daim Ntawv Pov Thawj Tus Neeg Thov Ntiag Tug (PAC) los siv California Cov Khoom Siv Uas Raug Txwv thiab cov khoom siv uas raug txwv ntawm tsoom fvv thiab/los sis los cob qhia lawv cov neeg ua hauj lwm txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag.

Daim npav PAC yuav ua rau cov neeg cog qoob loo uas tsim nyog siv cov khoom uas raug txwv ntawm cov khoom vaj khoom tsev uas tus neeg cog qoob loo yog tus tswv, xauj los sis xauj. Tus neeg cog qoob loo kuj tsim nyog los cob qhia thiab saib xyuas cov neeg ua hauj lwm hauv kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag. Tsis txhob siv daim npav PAC los ua hauj lwm ntiav kiag li.

Ib tus neeg ua hauj lwm tuav daim npav PAC tsim nyog siv cov khoom uas raug txwv ntawm cov khoom vaj khoom tsev uas tau txais kev tswj los ntawm tus tswv ntiav ua hauj lwm. Nws kuj tseem tuaj yeem cob qhia thiab saib xyuas lwm tus neeg ua hauj lwm. Ib tus neeg ua hauj lwm tuav daim npav PAC raug zam los ntawm qhov yuav tsum tau ua ntawm kev cob qhia txog tshuaj tua kab nroj tsuag (txawm li cas los xij, tus tswv ntiav ua hauj lwm yuav tsum tau ua ntawv txog kev cob qhiab tshwj xeeb txog tshuaj tua kab nroj tsuag uas tau txais kev pom zoo).

Cov neeg cog qoob loo tuaj yeem tau txais daim npav PAC los ntawm kev xeem dhaun ntau qhov kev xaiv uas tau muab los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm. Thaum tawm daim npawv lawm, daim npav PAC tas sij hawm raws li pab pawg tus ntawv sau raws li hauv qab no:

Lub xeem pib txij A-H:
thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2024, 2027 thiab lwm yam.

Lub xeem pib txij I-Q:
thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2025, 2028 thiab lwm yam.

Lub xeem pib txij R-Z:
thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2026, 2029 thiab lwm yam.

Daim npav PAC tuaj yeem rov txuas hnuv nyoog dua hauv ob txoj hauv kev:

- 1) Los ntawm kev rov qab xeem PAC txhua peb lub xyoos,
- 2) Los ntawm kev tau txais kev cob qhia Kev Kawm Tsis Tu Ncuu yam tsawg kawg (6) teev, (2) nyob ntawm cov kev cai lij choj thiab cov cai tswj hwm.

Daim npav siv tau li peb lub xyoos yuav tsum tau txais cov sij hawm rau Kev Kawm Tsis Tu Ncuu (CE) li rau teev uas tau txais nyob rau hauv peb lub xyoos muab sij hawm. Ob ntawm 6 teev CE yuav tsum hais txog "Cov Cai Li Choj thiab Cov Cai Tswj Hwm." Cov teev uas CE rov ntxiv dua tshiab yuav raug faib rau cov npav uas tau ua tawm los tsawg dua li peb xyoos puv nkaus. Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Ua Hauj Lwm muaj cov chav kawm CE rau daim npav rov txuas hnuv nyoog txhua xyoo. Yog tias siv sij hawm los txuas ntxiv koj daim npav, daim npav yuav tsum tau txuas ntxiv ua ntej Lub Plaib Hlis Ntuj Tim 1 ntawm lub xyoo tom qab tas sij hawm. Cov neeg tuav daim npav uas tsis tuaj raws li lub sij hawm kawm thaum Lub Plaib Hlis Ntuj Tim 1 yuav tau rov xeem dua kom rov ntxiv hnuv nyoog dua tshiab.

Ua ntej siv California Cov Khoom Uas Raug Txwv, cov neeg cog qoob loo yuav tsum xa Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Xav (NOI).

Cov neeg cog qoob loo yuav tsum muaj Daim Ntawv Pov Thawj Tus Neeg Thov Ntiag Tug (PAC) los siv cov khoom uas raug txwv thiab/los sis los cob qhia lawv cov neeg ua hauj lwm hauv kev nyab xeeb rau kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag.

Tsab Ntawv Tsa Hwj Chim

Daim ntawv tso cai rau kev siv cov khoom uas raug txwv yog muab tso rau hauv lub npe ntawm tus neeg leg hauj lwm txog cov khoom vaj khoom tsev uas yuav tsum tau kho. Daim ntawv tso cai (tus neeg cog qoob loo) los sis, thaum tau txais kev tso cai los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas, tus neeg sawv cev uas tau txais kev tso cai tus neeg tau txais kev tso cai, yuav tsum kos npe rau daim ntawv tso cai. Tus neeg sawv cev uas tau txais kev tso cai yuav tsum npaj cov ntaub ntawv ua ntawv sau rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas uas tso cai rau tus neeg sawv cev ua tus sawv cev rau tus neeg cog qoob loo (3CCR 6420 a,b,c). Ib tsab ntawv tso cai kuj tseem siv tau los ua qhov kev cog lus xauj tsev yog tias tus neeg thov tsis yog tus tswv ntawm cov khoom vaj khoom tsev. Daim foos ntawv no muaj nyob hauv Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loos Hauv Cheeb Tsam Nroog.

Cov Yuav Tsum Muaj Rau Daim Ntawv Tso Cai

Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv yuav tsum muaj cov ntaub ntawv hauv qab no:

- Lub npe thiab chaw nyob kev ua lag luam ntawm daim ntawv tso cai thiab kos npe ntawm tus neeg tso cai, los sis thaum tso cai los ntawm pawb pawg thawj saib xyuas, tus neeg sawv cev uas tau txais kev tso cai;
- Qhov chaw ntawm txhua yam khoom yuav tsum tau kho;
- Kev txheeb xyuas txhua qhov chaw paub uas tuaj yeem cuam tshuam tsis zoo los ntawm kev siv cov khoom uas raug txwv xws li tsev kho mob, tsev kawm ntawv, chaw ua si, thaj chaw nyob (nrog rau cov chaw ua hauj lwm), chaw ua si, pas dej, dej, ncauj dej txhawv thiab pas dej tauv, thaj chaw tswj hwm cov tsiaj qus hauv xeev, thaj chaw tseem ceeb ntawm cov tsiaj txhu thiab cov qoob loo uas tsis tshua muaj kev phom sij. Daim duab qhia chaw los sis daim duab saum huab cua yuav raug siv los tsim cov cheeb tsam ntawd;
- Kev txheeb xyuas txhua yam khoom lossis qoob loo, los sis yog tias tsis muaj cov khoom lag luam los sis qoob loo, qhov chaw yuav tsum tau kho;
- Xav txog qhov (cov) teeb meem txog kab nroj tsuag rau txhua cov qoob loo (tus(cov) kab nroj tsuag yuav tsum tau txais kev tswj);
- Cov khoom raug txwv tsis pub yuav tsum muaj daim ntawv tso cai tsim nyog los tswj txhua cov kab nrog tsuag ntawm txhua yam khoom, qoob loo, los sis qhov chaw;
- Hnub tim uas kwv yees tseg los sis ncuu sij hawm cog qoob loo ntawm kev siv cov khoom uas raug txwv uas tau xav tseg cia;
- Txoj kev xav tau ntawm daim ntawv thov suav nrog kev ua kom tsuag tuaj, qhov ntau toj ev kawj los sis lwm yam ntsuas, thiab ntau npaum li cas;
- Lub npe, chaw nyob kev ua lag luam, thiab daim ntawv tso cai lossis daim ntawv pov thawj naj npawb, nrog rau hnub tas sij hawm, ntawm tus neeg thov kev lag luam uas tau lees paub los sis siv cov khoom txwv raug txwv. Kev Lag Lum Tswj Kab Nrog Tsuag, Tus Kws Pab Tswv Yim Tswj Kab Tsuag, thiab/los sis Tus Neeg Muag Khoom kuj tseem tuaj yeem raug ntiv raws li kev sib tiv tauj thaum tus neeg cog qoob loo tso cai rau lawv nkag tau ntawm CalAgPermits rau kev saib los sis xa PURs.

Cov Khoom Uas Tsis Raug Txwv

Kev siv cov khoom uas tsis txwv rau kev tsim khoom thiab cov ntawv thov kev ua liaj ua teb tsis tsim khoom tsis tas yuav tsum tau Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv, tab sis nws yuav tsum tau txais Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm.

Cov neeg cog qoob loo tsis tas yuav tsum tau txais cov ntawv pov thawj los siv cov khoom uas tsis raug txwv.

Rau txhua daim ntawv thov ntawm cov khoom uas tsis raug txwv, suav nrog leej faj, daim ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag yuav tsum ua kom tiav thiab xa tuaj.

Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm

Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm, muab los ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog, tso cai thov cov khoov siv uas raug txwv rau cov teb uas tau teev tseg hauv daim ntawv tso cai. Yog tias koj muaj Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv, nws kuj tseem ua hauj lwm tam li yog koj Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm.

Ua ntej yuav thiab siv cov tshuaj tua kab nroj tsuag rau kev tsim khoom thiab tsis tsim cov khoom ua liaj ua teb, tus neeg leg hauj lwm ntawm cov cuab yeej (los sis tus neeg leg hauj lwm tus neeg tso cai sawv cev) yuav tsum tau txais Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm los ntawm pab pawg thawj saib xyuas rau txhua lub cheeb tsam nroog uas yuav ua hauj lwm tshuaj tua kab nroj tsuag. Tus neeg leg hauj lwm (tus neeg cog qoob loo) yuav tsum muab txhua lub lag luam tswj hwm tshuaj tua kab nroj tsuag uas siv tshuaj tua kab nroj tsuag rau lawv cov cuab yeej nrog nws tus naj npawb txheeb xyuas tus neeg leg hauj lwm.

Cov neeg cog qoob loo yuav tsum **khaws daim ntawv theej Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv / Tus Naj Npawb Txheeb Xyuas Tus Neeg Leg Hauj Lwm Li Ob Lub Xyoos** thiab ua daim ntawv tso cai kiag tam sim ntawd muaj rau tus thawj coj los sis pab pawg thawj saib xyuas raws li kev thov.

California Daim Ntawv Teev Cov Khoom Uas Raug Txwv

Cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj cov khoom xyaw uas muaj npe hauv qab no yog Cov Khoom Uas Raug Txwv hauv California. Tshawb xyuas cov khoom xyaw uas tseem ceeb ntawm daim ntawv lo tshuaj tua kab nroj tsuag kom pom tias seb puas muaj kev txwv ntxiv hauv California. Cov npe lag luam suav nrog hauv cov khoom lag luam feem ntau yog muag raws li hauv cov npe no. Lwm lub npe lag luam uas tsis tau teev tseg uas muaj cov khoom xyaw uas nquag teev tseg hauv qab no yog ua raws li cov cai ntawm kev tso cai. Daim ntawv teev npe no tej zaum muaj kev hloov pauv lawm.

Acrolein, thaum qhia daim ntawv los tias yog tshuaj tua kab nroj tsuag hauv dej

Aldicarb (Temik) – tsis tau sau npe

Txhua cov plua plav (tshwj tsis yog leej faj, txiv qaub thiab qee yam tooj liab

Tag Cov Khoom Hauv Tshooj 18
(kev zam thaum muaj xwm txhej ceev)

Txhua yam tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj cov khoom xyaw tseem ceeb uas tau Teev Npe raws li tshooj 6800 (a), thaum sau npe rau kev cog qoob loo, chaw ua hauj lwm sab nraum zoov los sis siv sab nraum zoov. (1)

Aluminium Phosphide (Photoxin)

4-Amino Pyridine (Avitrol)
Azinphos-Methyl (Guthion) - tsis tau sau npe

Brodifacoum

Bromadiolon

Calcium Cyanide - tsis tau sau npe

Carbaryl (Sevin)

Carbofuran (Furadon) – tsis tau sau npe

Chloropicrin

Chlorpyrifos (muaj qhov txwv rau kev siv)

Dazomet (Basamid)

Difenacoum

Difethialone

Ntsev **Diglycolamine** uas muaj kua qaub 3,6-Dichloro-O-Anisic (Dicamba)

Disulfoton (Di-Syston) – tsis tau sau npe

3-Chloro-P-Toluidine Hydrochloride (Starlicide)

Endodulfan (Thiodon) *

Ethoprop (Mocap) thaum sau npe lo rau kev siv rau lub tiaj nyom

Lindane – tsis tau sau npe

Kua Qaub 2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic MCPA *

Magnesium Phosphide

Kev Hlawv Sodium

Methamidophos (Monitor) – tsis tau sau npe

Methidathion (Supracide)
Methomyl (Lannate)

Methyl Bromide

Methyl Isothiocyanate (MITC)

Mevinphos (Phosdrin) – tsis tau sau npe

Molinate (Ordram) – tsis tau sau npe

Oxydemeton-Methyl (Metosystox-R)

Paraquat (Gramoxone, Firestorm)

Parathion-Methyl (Pennacp-M) - tsis tau sau npe

Phorate (Thimet)

Roj Nkev Phosphine

Potassium N-Methyldithiocarbamate

Propanil

Sodium cyanide

Sodium fluoracetate (compound 1080) – tsis tau sau npe

Rau California
**Daim Nawv Teev
Cov Khoom Uas
Raug Txwv** tshiab
tshaj plaws, tiv tauj
rau Lub Chaw Hauj
Lwm Ntawm Pab
Pawg Thawj Saib
Xyuas Txog Kev
Cog Qoob Loo
Hauv Ceeb Tsam
Nroog San Joaquin
los sis mus saib
DPR lub vev xaib.

Sodium tetrathiocarbonate (Enzone) - Tsis tau sau npe

Strychnine *

Fenamiphos (Nemacur) – tsis tau sau npe

Sulfotepp - tsis tau sau npe

Sulfuryl Fluoride (ProFume)

1,3-Dichloropropene (Telone II)

Thiobencarb (Bolero)

Tribufos (Def, Folex)

Tributyltin thaum sau npe lo rau yam muaj sia uas muaj cov kab mob hauv ib puag ncig dej

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)*

2,4-Dichlorophenoxybutyric acid (2,4-DB)*

2,4-Dichlorophenoxypropionic acid (2,4-DP)*

Zinc Phosphide*

(1) Cov Kev Zam los ntawm Cov Yuav Tsum Muaj Rau Daim Ntawv Tso Cai

Tsis muaj ntawv tso cai yuav tsum muaj rau cov neeg siv uas muaj ntawv pov thawj siv Cov khoom nram qab no 6800

(a) sab nraum thaj chaw Muaj Kev Tiv Thaiv dej hauv qab av: atrazine, bentazon, bromacil, diuron, norflurazon, prometon thiab simazine.

Xwm Txheej Rau Daim Ntawv Tso Cai

Daim Ntawv Tso Cai Txwv Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv feem ntau muaj cov xwm txheej txuas ntxiv rau cov khoom xyaw uas tseem ceeb tshwj xeeb, suav nrog tab sis tsis txwv rau: Aluminum Phosphide, 2,4-D, or 1,3-Dichloropropene.

Piv txwv li, qhov xwm txheej QL rau Dicamba thiab Phenoxy Herbicides (cov khoom xyaw tseem ceeb 2,4-D) tsis tuaj yeem siv North of 8 Mile Road txij lub Peb Hlis Ntuj Tim 16 txog Lub Kaum Hli Ntuj Tim 15 hauv Cheeb Tsam Nroog San Joaquin. Nws kuj tseem siv tsis tau rau txhua qhov chaw hauv Cheeb Tsam Nroog yog tias cua hlob tshaj 10 mph. Tshawb xyuas koj Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv kom pom seb puas muaj lwm yam ntxiv tuaj yeem siv rau koj daim ntawv thov.

Daim Ntawv Tso
Cai Rau Cov
Khoom Uas Raug
Txwv yuav muaj
cov xwm txheej
ntxiv txuas rau
cov khoom xyaw
uas tau teev tseg.
Tshawb xyuas koj
Daim Ntawv Tso
Cai Rau Cov
Khoom Uas Raug
Txwv kom pom
seb puas muaj
lwm yam xwm
txheej ntxiv rau
koj daim ntawv
thov.

Daim Ntawv Teev Npe Kev Thov

Lub moj khaum ntawm cov cai tswj hwm kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag yog qhov nyuaj tab sis lub hom phiaj yog ncaj nraim: zam kev tuav kom raug yam tsis tau ras txog.

Nyeem daim ntawv lo rau txhua yam khoom thiab nrhiav:

- Lo lus cim: qhia txog theem ntawm kev txhaum tshuaj tam sim ntawd rau tib neeg;
- TXAUS NTSIAI>CEEV TOOM>CEEV FAJ, nyob rau hauv qhov uas muaj kev txhaum tshuaj loj mus rau me;
- Kev txaus ntshai rau tib neeg, suav nrog cov tsos mob ntawm kev tuav kov raug;
- Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE) yuav tsum hnay;
- Kev phom sij rau ib puag ncig, suav nrog kev txhuam tshuaj ntawm tus muv, kev txhawj xeeb txog kev kuav mus, thiab kev tiv thaiv dej hauv qab av;
- Qoob loo, tus nqi, thiab ua kom tsuag tuaj uas tau txais kev tso cai los ntawm daim ntawv lo;
- Qhov yuav tsum tau ua rau Kev Tshaj Tawm Daim Teb;
- Qhov Ntev ntawm Ncua Sij Hawm Kev Nkag Mus Uas Raug Txwv (REI) thiab Ncua Sij Hawm Ua Ntej Sau Qoob Loo.

Txoj phiaj xwm rau kev siv ua hauj lwm:

- Cob qhia cov neeg siv rau daim ntawv thov no.
- Yog tias cov khoom yog carbamate los sis organophosphate, cov ntaub ntawv uas siv ntawm tus neeg ua hauj lwm.
- Puas yuav tsum muaj kev saib xyuas kev kho mob, suav nrog kev kuaj ntshav?
- Tau txais cov khoom PPE uas tsim nyog, tshuaj ntxuav qhov muag, thiab cov khoom siv tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Ntsuas qhov chaw nyob ze (cov tsev kawm ntawv, thaj chaw nyob, txoj kev dej).
- Muab koj tus neeg siv uas muaj kev paub ntau dua rau thaj chaw ze ntawm daim teb uas rhiab heev.
- Lub sij hawm rau koj qhov kev siv txhawm rau kom tsis txhob muaj teeb meem.
- Qhia rau txhua tus ntawm koj cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm rau Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Ntawm Daim Liaj Teb yuav nyob hauv 1/4 mais ntawm qhov chaw siv.
- Tiv tauj Cov Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Ntawm Daim Liaj Teb txhua tag kis ua ntej ua hauj lwm.
- Qhia cov neeg ua hauj lwm thiab tshaj tawm cov ntaub ntawv hauv qhov chaw nruab nrab.
- Tshaj tawm daim teb raws li xav tau.
- Kho sib piv cov cuab yeej kev siv ua hauj lwm thiab xyuas seb cov lub taub hau tsuag uas to. Kuaj xyuas lub lab npauv uas kaw, yog tias xav tau.
- Cov neeg thov ntawv uas tau txais ntawv pov thawj yuav tsum muaj rau cov ntawv thov los ntawm cov neeg thov tsis muaj daaim ntawv pov thawj.
- Yuav tsum tiv tauj rau tus neeg thib ob txhawm rau qhia cov ntaub ntawv uas muaj daim ntawv lo tias muaj kev phom sij.
- Yuav tsum paub txog xwm txheej cua. Tsis muaj kev txav mus los, uas tuaj yeem qhia tau tias muaj kev hloov pauv, thiab cua daj cua dub tuaj yeem ua rau muaj peev xwm ua kom muaj tshuaj tua kab nroj tsuag.

Yog tias siv California Cov Khoom Uas Raug

Txwv:

- Puas muaj npe teev nyob rau hauv koj Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Rau Txwv rau Cheeb Tsam Nroog San Joaquin?
- Koj puas tau ua Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Xav 24 teev (los sis 48 teev nyob ntawm cov khoom) ua ntej daim ntawv thov uas tau muab?
- Puas yog tus neeg soj ntsuam tau pom zoo rau Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Xav?

Lub moj khaum ntawm cov cai tswj hwm qhia kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj qhov nyuaj tab sis lub hom phiaj yog ncaj nraim: **zam qhov kev tuav kov uas ras tsis txog.** Tau txais Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej, ntxuav qhov muag, thiab cov khoom siv tua tshuaj uas tsim nyog.

Yog tias siv cov khoom uas muaj tshuaj txhaum rau muv:

- Koj puas tau hu rau peb lub chaw ua hauj lwm txhawm rau los kuaj xyuas seb puas muaj tus neeg yug muv nrog cov nas muv nyob ze koj qhov chaw?
- Puas muaj cov nroj tsuag tawg paj ntawm qhov chaw uas ua ntawv thov?
- Koj puas tau riv tauj rau txhua tus neeg yug muv yam tsawg kawg 48 teev ua ntej rau daim ntawv thov?
- Koj puas tau siv BeeWhere lub vev xaib los kuaj xyuas cov muv nyob ib ncig ntawm qhov chaw uas ua ntawv thov?

Kev Sib Tov thiab Kev Ntim

- Siv Cov Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE) thiab lub lab npauv uas kaw raws li qhov xav tau los ntawm daim ntawv lo, cov cai tswj hwm, los sis cov lus ua rau hauv Cov Nqe Lus Ceev Faj. Kev ua hauj lwm nrog cov tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj zog tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij.
- Siv cov cuab yeej ntsuas kom raug thiab ua raws li daim ntawv lo. Tus nqi siab dhau yuav ua rau cov khoom seem tsis raug cai thiab tus nqi qis dhau tuaj yeem ua tsis tau zoo.
- Yaug lub taub tshauj peb zaug tom qab ntawd muab nchuav tawm thiab tho nws kom nws tsis tuaj yeem rov qab siv dua tau. Siv cov tshuaj yaug rau hauv thaj chaw uas yuav siv.

Ua Daim Ntawv Thov

- Kuaj xyuas thaj chaw dua ib zaug rau cov neeg ua hauj lwm ua hauj lwm, lub tsev muv, thiab lwm yam kev phom sij uas tsis tau pom dua.
- Xyuas kom ntseeg tau tias cov neeg tuav tswj tshuaj tua kab nroj tsuag uas looj hnav Cov Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej kom raug.
- Saib huab cua. Kho los sis tso tseg kev siv ua hauj lwm raws li xav tau.
- Saib xyuas koj ib puag ncig tsis tu ncua. Tsheb thiab tib neeg muaj ib txoj hauv kev tshwm sim uas tsis tau xav txog.

Tom qab Siv Ua Hauj Lwm

- Ntxuav tu cov cuab yeej siv hauj lwm kom huv si.
- Rov qab ntxuav cov taub rau hauv qhov chaw khaws tshuaj tua kab nroj tsuag.
- Tso Saib Daim Ntawv Thov-Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb hauv 24 teev rau cov neeg ua hauj lwm uas yuav ua hauj lwm hauv 1/4 mais ntawm daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm.
- Tshem tawm daim teb uas tau tshaj hauv 3 hnuv tom qab tas sij hawm ntawm Ncua Sij Hawm Nkag Uas Raug Txwv (REI).
- Xa cov ntaub ntawv qhia txog kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag rau Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo Lub Chaw Hauj Lwm ua ntej hnuv thib 10 ntawm lub hli tom ntej.
- Ntxuav tu los sis pov tseg cov PPE uas siv lawm raws li xav tau.

Xyuas kom ntseeg tau tias cov tshuaj tua kab nroja tsuag cov neeg tuav tswj looj hnav Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Tus Kheej.

Tso Saib Daim Ntawv Thov- Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb hauv 24 teev rau cov neeg ua hauj lwm uas yuav ua hauj lwm nyob rau hauv 1/4 mais ntawm daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm.

Cov Cai Tswj Hwm Hais Txog Txoj Cai Kev Teb Rov Qab Rau Kev Tswj Siv Txoj Cai

Cov Cai Tswj Hwm Hais Txog Txoj Cai Kev Teb Rov Qab Rau Kev Tswj Siv Txoj Cai txwv txoj kev txiav txim siab ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo muaj kev ua txhaum cai. Lub hom phiaj ntawm txoj cai tswj hwm yog txhawm rau ua raws li kev tiv thaiv pej xeeb kev noj qab haus huv, khoom vaj khoom tsev, kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua hauj lwm txog tshuaj tua kab nroj tsuag thiab California ib puag ncig.

Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog San Joaquin lub khoos kas tswj siv txoj cai uas siv tshuaj tua kab nroj tsuag yog tsum rau peb yam: kev kawm, kev tshuaj xyuas, thiab kev tswj xyuas.

Kev kawm

Muab kev nthuav qhia kom ntseeg tau tias cov neeg siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas muaj kev paub txog cov cai tswj hwm los ntawm:

- Cov kws kawm paub txog yam muaj sia (kev cob qhia ib-tauj-ib);
- Kev Soj Ntsuam Kev Pab Cuam Fab Kev Ua Raws;
- Cov rooj sib tham txog Kev Kawm Tsis Tu Ncuat Txhua Xyoo;
- Lub rooj sib tham cob qhia txog tshuaj tua kab nroj tsuag;
- Phau ntawv qhia txog kev nyab xeeb fab tshuaj tua kab nroj tsuag no;
- U.C. Cooperative Extension;
- DPR lub vev xaib (www.cdpr.ca.gov).

Tshuaj tua kab nroj tsuag

Cov no ua rau paub tseeb tias cov neeg siv tshuaj tua kab nroj tsuag uas siv lawv txoj kev paub kom raug.

- Cov ntaub ntawv sau cov kev tsis ua raws cai los sis kev ua txhaum cai tag nrho;
- Tus neeg siv tshuaj/tus neeg cog qoob loo tau txais ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv tshaj tawm kev tshuaj ntsuam xyuas;
- Kev tsis ua raws cai los sis kev ua txhaum cai feem ntau yuav ua rau muaj kev ua txhaum cai.

Kev tswj siv txoj cai

Qhov no yuav ua rau muaj qhov tshwm sim yog tias tsis ua raws li cov cai tswj hwm.

- Tag nrho cov kev tsis ua raws cai los sis kev ua txhaum cai tau ua tiav los ntawm cov lus qhia rau kev tswj siv txoj cai;
- Yog tias yuav tsum tau muaj kev nplua, tus neeg siv tshuaj los sis tus neeg cog qoob loo tau txais kev ceeb toom los ntawm Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Nqis Te Ua Raws Lub Hom Phiaj;
- Tom qab ntawd tau them tus nqi nplua los sis tau thov kom muaj lub rooj sib hais;
- Nyob ntawm qhov tshwm sim ntawm lub rooj sib hais, muaj txoj cai thov kom rov txiav txim dua.

Tus Txheej Txheem Ob Kauj Raum rau Kev Tuav Tswj Kev Ua Txhaum Cai

Kev ua txhaum cai yog qhov ua tsis tau raws li txoj cai lij choj los sis txoj cai tswj hwm. Tus txheej txheem ob kauj ruang tau tsim los daws txhua qhov kev ua txhaum cai.

Kauj ruang ib: Faib hom kev ua txhaum cai raws li kev phom sij, kev cuam tshuam, los sis tsis tau cais tawm. Qhov hnyav ntawm kev ua

txhaum cai raug cais nyob ntawm qhov xwm txheej nyob ib puag ncig qhov tsis ua raws. Kev tsim ua txhaum cai, los sis muaj peev xwm tsim tau kev phom sij, kev noj qab haus huv, los sis kev puas tsuaj ib puag ncig, los sis kev cuam tshuam, thiab txawm tias cov kev ua txhaum cai dhau los, yuav raug suav nrog txhua yam.

Kauj ruang ob: Nyob ntawm qhov hnyav ntawm qhov ua txhaum cai, thiab keeb kwm kev ua raws li yav dhau los, qhov kev txiav txim uas tsim nyog tau tshwm sim.

1) Kev Txheeb Cais Kev Ua Txhaum Cai

a) Hom A

Kev ua txhaum cai hauv hom A yog cov uas ua rau muaj kev noj qab haus huv, khoom vaj khoom tsev, los sis kev puas tsuaj ib puag ncig. Nws kuj suav nrog kev ua txhaum cai lij choj los sis kev tswj hwm uas txo cov kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv, khoom vaj khoom tsev, los sis kev cuam tshuam ib puag ncig.

Hom A piv txwv li:

- Kev ntws ntawm tshuaj tua nroj tsuag;
- Tsis ua raws li kev coj ua fab kev hauj lwm uas muaj kev nyab xeeb uas ua rau raug mob;
- Kev nplua rau kev ua txhaum Hom A tuaj yeem muaj txij li ntawm \$700 txog \$15,000 tshwj tsis yog muaj lwm txoj kev tswj siv txoj cai.

b) Hom B

Kev ua txhaum cai hauv Hom B suav nrog kev ua txhaum txoj cai lij choj los sis kev tswj hwm uas txo cov kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv, khoom vaj khoom tsev, los sis ib puag ncig uas tsis raug xaiv raws li Hom A.

Hom B piv txwv li:

- Tsis tuaj yeem tau txais Daim Ntawv Tso Cai Rau Cov Khoom Uas Raug Txwv ua ntej yuav thiab siv los sis tsis xa daim ntawv NOI kom raws sij hawm.
- Tsis ua raws li kev coj ua rau kev hauj lwm uas muaj kev nyab xeeb (piv txwv li, tsis hnav cov khoom siv tiv thaiv tus kheej);
- Ua tsis tiav los tshaj tawm daim teb uas tau txais kev tua tshuaj lawm;
- Kev nplua yuav muaj txij li \$250 txog \$3,000.

Cov cai tswj hwm uas tswj siv txoj cai lij choj yuav tsum tau siv cov kev nplua rau kev ua txhaum cai thiab txwv kev txiav txim siab ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo Hauv Cheeb Tsam Nroog.

C) Kev Ua Txhaum Cai Hauv Hom C

Hom C yog kev ua txhaum cai lij choj los sis kev tswj hwm uas tsis txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv, khoom vaj khoom tsev, los sis kev cuam tshuam ib puag ncig.

Hom C piv txwv li:

- Tsis xa cov ntaub ntawv tshaj tawm kev siv tshuaj tua kab nroj tsuag rau Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo.
- Tus nqi nplua yog txoj li \$50 txog \$400.

2) Kev Nqis Tes Txiaiv Txim Siab

Thaum ib qho kev ua txhaum cai raug cais tawm, muaj ob hom kev nqis tes ua uas Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo tuaj yeem ua: kev tswj hwm los sis kev ua raws cai, nyob ntawm qhov hnyav ntawm qhov ua txhaum cai thiab keeb kwm kev ua raws li yav dhau los. Cov xwm txheej uas cuam tshuam rau hom kev tswj hwm cov lus teb muaj xws li:

- Qhov hnyav ntawm qhov ua txhaum cai.
- Rov ua txhaum cai.

Cov khoos kas thiab kev coj ua twg uas tus tswv ntiav ua hauj lwm muaj nyob rau hauv qhov chaw los tiv thaiv los sis txo kev ua txhaum cai kuj tau txais kev txiaiv txim siab thiab.

Kev Nqis Tes Tswj Siv Txoj Cai

Kev qis tes tswj siv txoj cai feem ntau yuav siv rau cov Kev Nplua Fab Kev Tswj Hwm los sis kev nplua nrog lwm tog neeg lub luag hauj lwm. Lwm qhov kev xaiv yuav yog tshem tawm ib daim ntawv tso cai tus neeg cog qoob loo los sis daim ntawv pov thawj tus neeg siv ntiag tug. Hauv qhov xwm txheej hnyav dua, Tus Kws Lij Choj Hauv Cheeb Tsam Nroog tuaj yeem koom nrog.

Kev Nqis Tes Ua Raws Cai

Kev nqis tes ua raws cai tsis raug rau txim thiab tej zaum yuav muaj ib tsab ntawv ceeb toom, daim ntawv tshuaj ntsuam nrog cov ntawv tsis ua raws cai los sis daim ntawv ceeb toom txog kev ua txhaum cai. Kev xam phaj ua raws li cov ntaub ntawv muaj nyob rau qhov kev ua txhaum cai uas tau sib tham ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo thiab tog neeg lub luag haujlwm. Daim ntawv cog lus pom zoo tau ua tiav ntawm kev txo qis kev siv los tiv thaiv cov xwm txheej yav tom ntej. Daim Ntawv Qhia Txog Kev Txiaiv Txim nrog cov lus piav qhia txog qhov tshwm sim tau los ua ntawv sau thiab tau xa mus rau Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tswj Xyuas Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag.

Daim Tshaj Tawm Txog Kev Txiaiv Txim Siab

Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo yuav tsum tau sau tsab ntawv tshaj tawm txog kev txiaiv txim siab thaum muaj kev ua raws li txoj cai es tsis txhob ua raws li kev tswj siv txoj cai. Nws yog ib qho kev piav qhia thiab cov ntaub ntawv txog kev txiam siab ntawm Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo. Daim ntawv tshaj tawm no raug xa mus rau Tus Thawj Coj ntawm California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tswj Xyuas Tshuaj Tua Kab Nroj Tsuag hauv 60 hnuv ntawm kev ua txhaum thawj zaug. Yog tias Tus Thawj Coj tsis ua raws li qhov kev txiaiv txim siab, Pab Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Kev Cog Qoob Loo yuav tsum tau ceeb toom tsis pub dhau 30 hnuv nrog cov laj thawj rau qhov tsis lees paub thiab yuav tsum ua raws li txoj cai lij choj tom qab.

Qhov Xwm Txheej

Ib qho tshwm sim thaum pom ib los sis ntau qhov kev ua txhaum cai (tsis ua raws cai) raug tshawb pom. Ib qho xwm txheej yuav raug txwv rau ib qho kev soj ntsuam li niaj hnuv los sis kev tshuaj xyuas. Tej zaum nws yuav suav nrog ntau qhov kev tshuaj xyuas. Tej zaum nws yuav yog ib qho kev tshawb nrhiav los sis cov txiaj ntsig ntawm kev soj lw taug qab cov tes dej num ntsig txog tshuaj tua kab nroj tsuag.

Qhov Xwm Txheej Tshwm Sim Tom Qab

Ib qho xwm txheej tshwm sim tom qab yog qhov xwm txheej uas tshwm sim hauv ob xyoos dhau los, qhov xwm txheej rau ncua tseg. "qhov xwm txheej tshwm sim tom qab" yuav tsum tsis txhob cuam tshuam nrog "rov ua txhaum cai," ib lub tswv yim uas tau xav txog thaum txiaiv txim siab qhov raug nplua.

Rov Ua Txhuam Cai

Kev ua txhaum cai yuav raug suav hais tias yog "rov ua txhaum cai" rau tus neeg teb rau tus neeg raug foob uas raug foob yog tias tus neeg foob tau ua txhaum ua ntej hauv tib hom kev nplua (A, B, los sis C) raws li kev ua txhaum cai tam sim no thiab kev nplua rau kev tswj hwm (nplua) uas raug nplua rau qhov kev ua txhaum cai hauv ob xyoos ntawm qhov kev txiaiv txim nplua tam sim no.

Kev ua txhaum cai tuaj yeem yog ib qho kev tswj siv txoj cai los sis kev ua raws cai, nyob ntawm qhov hnyav ntawm qhov ua txhaum cai thiab keeb kwm ua raws li yav dhau los.

Kev ua txhaum loj heev tuaj yeem ua rau raug nplua siab txog li \$5,000 rau kev ua txhaum cai